

SU SONDAJİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- İŞİN KONUSU:

1.1. Bu Teknik Şartname; bağlı bulunduğu sözleşme ve ekleri gereğince, ön projesine uygun 8 adet içme suyu kuyusunun inşaatı; bu kuyulara ait plan, form ve raporun tanzimi ve bununla ilgili bütün işlemlerin tamamlanmasından ibarettir.

1.2. Bu şartnamede;

Osmaniye İl Özel İdaresi: **İdare**

İhaleye teklif veren istekli: **Firma**

İhaleyi kazanan: **Yüklenici** olarak isimlendirilmiştir.

2- GENEL ŞARTLAR:

2.1. Firmalar Osmaniye İl Özel İdaresi'nde sondaj kuyusu açılmasına ilişkin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.

2.2. Yüklenici sondaj kuyuları açılırken Yeraltı suları Tüzüğü'nün ve bu tüzük gereğince hazırlanmış Yeraltı suları Teknik Talimatnamesinin bütün hükümlerine uyacak; kuyunun inşası sırasında yukarıda anılan kanun, tüzük ve talimatnamede ve ekleri dahil olmak üzere bu Teknik Şartnamede açıkça belirtilmeyen konularda idarece verilecek özel Teknik Talimatlar çerçevesinde hareket edecektir.

2.3. Yüklenici kendisine İdare tarafından verilen bütün talimatlara uymakla yükümlüdür.

2.4. Su sondajı çalışmalarında çevreye verilecek her türlü zarar ziyandan Yüklenici sorumludur.

2.5. Kuyu inşasını müteakip, çamur havuzlarının, kanalların doldurularak ve yabancı maddelerin mahalden uzaklaştırılarak, sondaj yerinin eski haline gelecek şekilde düzenlenmesi yüklenici tarafından yapılır. Bu iş için ayrıca İdare, Yükleniciye bir ücret ödemez.

2.6. Yüklenici hatası sebebiyle ortaya çıkan durumu, İdare'nin tasvip edeceği şekilde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Yaptığı bu ilave iş için İdare'den ücret talep edemez.

2.7. **Açılacak** kuyular ile ilgili **Arama ve Yeraltı suyu Kullanma Belgesinin** alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu iş için idare yükleniciye ayrıca ücret ödemez.

2.8. Kontrol Mühendisi çalışmaları her an izlemeye, bilgi almaya, gerektiğinde şartnameye uymayan ve eksik yapılan işleri durdurmaya yetkilidir.

2.9 Yüklenici çalışmalar esnasında su elektrik ve benzer ihtiyaçları masrafları kendisine ait olmak üzere temin edecektir.

2.10 Yüklenicinin kusuru nedeniyle, yarım kalan tamamlanmamış kuyular için hiçbir ödeme yapılmaz. Bu gibi durumlarda yüklenici aynı şartlarda yeni bir kuyu açmakla yükümlüdür. Bu yeni kuyu için süre uzatımı verilmesi idarenin takdirine bağlıdır.

2.11 Projede yer alan sondaj işlerinde, zorunlu nedenlerle işin sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli olabilecek iş miktarı projeye göre değişiklik gösterebilir. İdare karşılaşılan şartların durumuna göre sondaj programının herhangi bir bölümü veya bölümün kısımlarında artış ya da eksiltme veya iptal etme hakkına sahiptir.

3- ÖN PROJE:

3.1. Kuyuların inşası genel olarak ön projeye uygun olarak yürütülecektir. Ön projede, bu Teknik Şartnamenin aşağıdaki özel maddelerinde belirtildiğinden daha fazla değişiklik yapılamaz.

3.1.1. Ön proje aşağıdaki hususları kapsar:

3.1.1.1. Ölçekli haritada gösterilmiş kuyu yerleri

3.1.1.2. Ölçekli kuyu kesiti

3.1.1.3. Kuyu yerleri koordinat listesi

4- PERSONEL:

4.1. Yüklenici Yeraltı suyu geliştirme projesi için işbaşında bir Jeoloji, Hidrojeoloji mühendisi veya bu bölümlerin Yüksek Mühendisini bulundurmakla yükümlüdür.

4.2. Sondaj işinde çalışacak sondörlerin Yeraltı suları Tüzüğü'nün 9. maddesi gereğince Yeterlik Belgesi bulunmalıdır.

4.3. Her sondaj makinesi için en az bir adet (4.2) maddesindeki şartları taşıyan sondörün şantiyede bulundurulması şarttır.

4.4. Yüklenici, işin belirlenen süre içinde bitirilmesini sağlayacak sayı ve kalitede personeli bulundurmak zorundadır.

5- MAKİNA PARKI:

5.1. Sondaj Makineleri

Yüklenicinin mukavele ve eklerindeki hükümlere uygun ve ön projeyi gerçekleştirebilecek kapasiteye haiz makineleri hususunda İdare ile mutabakat temin etmesi açısından Yüklenicinin sondaj makineleri ile ilgili aşağıdaki bilgileri haiz bir bildirim İdareye tevdi ve onaylatması zorunludur.

5.1.1. Cinsi

5.1.2. Marka ve tip

5.1.3. Çamur pompası tipi, maksimum basıncı, verimi

5.1.4. Çap ve derinlik kapasitesi

a-) İdarece kuyu projesinde belirtilen maksimum çapın en az bir üst çap seviyesinde kuyu açabilmelidir.

b-) İdarece kuyu projesinde belirtilen maksimum derinliğin en az % 40'ı kadar daha derin kuyu açabilmelidir.

5.1.5. Taşıyıcı ve varsa çekici cins, marka ve tipi

5.1.6. Taşıyıcı makinesi toplam ağırlığı

5.1.7. Sondaj makinesi toplam ağırlığı

5.1.8. Makine ve beraberindeki teçhizat ve ekipman listesi.

5.2. Yardımcı Makineler

Yüklenici belirtilmiş yardımcı makine ve cihazları iş yerinde bulunduracaktır.

- Su tankeri (Asgari 5 m³'lük) 1 Adet

- Kompresör 1 Adet

a. Kuyu teçhizinin 8" ve daha büyük çaplarda olması halinde kompresörde istenen hava miktarı asgari 900 CFM olmalıdır.

b. Kuyu teçhizinin 8" den küçük olması halinde kompresörde istenen hava miktarı asgari 750 CFM olmalıdır.

c. Üreteceği havanın basıncı kuyu derinliğinin %60'ı oranında her 10 m için 1 atm. arttırılacak kapasitede olmalıdır.

- Jeneratör 1 Adet

- Elektrik kaynak makinesi 1 Adet

(Her türlü kaynak dikişi yapabilecek kapasitede olmalıdır).

- Oksijen kaynak takımı 1 Adet

- Tecrübe pompası 1 Adet

(Proje debisinin %40 üzerinde debiye sahip olmalı).

- Stabilizer (Kuyu Sapmalarını önlemek için) 1 Adet

- Master takımı 1 Adet

- Kırıntı (sediman) numune sandığı 1 Adet

6- KUYU YERLERİ:

6.1. Sondaj kuyularının inşa edileceği yerler, ön projedeki ölçekli haritada gösterilmiştir. Bu kuyu yerlerinin arazide bulunup işaretlenmesi işi İdare ve Yüklenici tarafından birlikte tespit edilir ve durum bir tutanakla belirtilir.

6.2. İdare inşa edilen kuyu yerlerinden bir kısmına çalışma önceliği tanıyabilir, hatta bir çalışma programı hazırlayarak yükleniciye verebilir. Yüklenici bu sıraya uymakla yükümlüdür.

6.3. İdare inşa edilen kuyuların ön proje değerlerinin tutmamaları halinde veya su verim tecrübesinin ön projeye uygun sonuç vermemesi halinde, henüz inşa edilmeyen kuyuların bir kısmını veya tamamını iptal etmeye, kaydırmaya veya başka bir alana intikal ettirmeye yetkilidir.

7- SU SONDAJ İŞLERİ:

7.1. Kuyu Derinlikleri ve Çapları:

7.1.1. Sondaj yapılacak sahada ara ve nihai su veren tabakaların yaklaşık derinlik ve kalınlıkları ile sondajla delinecek çap ve bu çaplara tekabül eden derinlikler ekli ön projedeki kuyu kesitlerinde gösterilmiştir.

7.1.2. Su veren tabakaların hakiki derinlik ve kalınlıkları ön projede belirtilenlerden kısmen farklı olabilir. Bundan dolayı Yüklenici sondaj esnasında dikkatli bulunmak ve su veren tabakaların başlangıç ve bitiş seviyelerini doğru bir şekilde tespit etmek zorundadır.

7.1.3. Su veren tabakaların derinlik ve kalınlıklarının ön projede belirtilenden farklı olması halinde çap ve derinliklerinin de hakiki duruma uygun şekilde revize edilmesi gerekir. Yüklenici durumu İdare ilgililerine bildirerek İdarenin lüzum gördüğü derinleştirme ve genişletme işlemlerini yerine getirecektir.

7.1.4. Kuyu nihai derinliği, ön projede gösterilen nihai su tabakasının tabanına kadardır. Ölçümler ve alınan numunelerin incelenmesi sonucu, İdare kuyuların derinleştirilmesini makine kapasitesini göz önünde tutmak şartıyla talep edebilir.

7.2. Kuyunun Düşeyliği:

7.2.1. Kuyunun düşeyliğinin sağlanması bakımından, sondajın başlangıcında ve devamı sırasında sondaj makinesi tam tesviyede takoza alınacaktır ve düşeyliliği su terazisi ile kontrol edilecektir.

7.2.2. Kuyunun eğri delinmemesi için Yüklenici gerekli sondaj ekipmanını (stabilizer ve 5.2 de bulunan diğer malzemeleri) kuyu yerinde bulunduracaktır.

7.2.3. Yüklenici, makine tesviyesini kontrol için su düzeci ve kuyu düşeyliğini kontrol için bir master takımını daima sondaj mahallinde bulundurmakla yükümlüdür. Boru master takımını kuyu çapından azami 65mm. dar çaplı 4'er metre boyunca 3 adet manşonlu borudan ibarettir.

7.2.4. Düşeyden kaçma sebebiyle kuyularda belirtilen boru master indirilemez, teçhiz edilemez veya teçhiz boruları içerisine, 40m derinliğe kadar en geniş yeri boru çapından 52mm. 80m.derinliğe kadar 104mm daha dar olan derin kuyu tulumbası monte edilemez, yıkama ve inkişaf takımları gerekli derinliklere indirilemezse kuyular kabul olunmazlar. Kuyunun eğimi gerekirse kontrol edilecek, ölçülecek veya ölçtürülecektir. Masrafi Yükleniciye aittir.

7.3.Sirkülasyon Sıvısı:

Sirkülasyon sıvısı Yüklenici tarafından kuyu başında daima ölçü aletleriyle kontrol edilecek, kuyu temizliğinin en iyi şekilde yapılması ve sıvı kalınlığının gerektiğinden fazla olmaması sağlanacaktır. Sondaj sıvısı katı maddesi de (kil, bentonit v.s) İdarece muayene edilecek ve gerektiğinde reddedilebilecektir.

7.4. Numune Alma:

Sondaj esnasında geçilen tabakaların doğru tespit edilebilmesi için her tabaka değişiminde ve her metrede bir defa sediman numuneler ve İdarece arzu edildiği takdirde istenilen yerde istenilen miktarda ve istenilen tipte karot numuneler alınarak İdarenin tetkikine arz edilecek ve kuyu ikmal edildikten sonra bunlar İdareye teslim edilecektir. Sediman numunelerinin alınması ve tabaka cinslerinin tespiti masrafları, kuyu açma fiyatlarına dahil edildiğinden bunlar için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmez.

8- TEÇHİZAT VE TECRİT İŞLEMLERİ:

Kuyularda teçhiz ve tecrit işleri ön projedeki kuyu kesitlerinde gösterilmiştir. Sondaj işleminin sonunda idarenin görüşü doğrultusunda kuyu teçhiz edilecektir. Su veren tabakaların derinlik, kalınlık ve verimliliklerinin ön projeden farklı olması halinde idare ön projede gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilecektir.

Teçhiz ve tecrit işleri genel olarak aşağıdaki prensiplere uygun yapılacaktır.

8.1. Borular:

8.1.1. Daimî teçhiz ve geçici muhafaza boruları

Bu şartnamenin bağlı bulunduğu sözleşme ve eklerinde teçhiz borusu olarak zikrolunan borular, kuyunun işletilmesi sırasında kuyu içerisinde bırakılacak borulardan ibarettir. Kuyu açılırken kuyu cidarını tutmaya yarayan ve kuyu açılması sırasında kullanılan ve bilahare yerlerinden çıkarılan borular "Geçici Muhafaza Borusu" (veya çakma borusu) olarak adlandırılır. Geçici muhafaza borularından her ne sebeple olursa olsun Yüklenici tarafından yerlerine bırakılanlar daimî teçhiz borusu olarak kabul edilmeyecektir.

Kuyularda daimî teçhiz borusu olarak kullanılacak borular; 6 5/8" ve daha küçük çap için et kalınlığı 4 mm. 8 5/8" çap için 5 mm., 10 3/4" ve büyük çap için 6 mm., Ereğli veya muadili saçtan kıvrılmak ve kaynaklanmak suretiyle imal edilecektir. TS 10216 ve TS 10217, ISO 4200, ISO 2604 ve API standardına uygun borular kullanılacaktır.

8.1.2. Filtreler:

Filtre açıklıkları ve delik ebadı ön projede gösterilmiştir. Ancak, İdare elek analizi sonucuna göre filtre açıklığında ve buna bağlı olarak filtre boyunda değişiklik yapılabilir.

Kuyuların teçhizinde filtre olarak aşağıdaki tiplerden biri kullanılacak ve bu tip üzerinde İdare ile mutabakat temin olunacaktır.

1. Aynı cins borular üzerinde zımba ile panjurlar açılarak imal edilen "Köprü Tipi Filtreler"
2. PVC veya muadili suni elyaftan mamul borular üzerine bıçakla yarık açmak veya döküm suretiyle yapılan "Plastik Filtreler"

8.2. Tecrit:

8.2.1. Kalite bakımından kullanılmaya elverişli olmayan su ihtiva eden tabakalar, boru ve çimento şerbeti ile tecrit edilecek, bu suların kuyuya girmesi önlenecektir.

8.2.2. Bu şartnameyi kapsayan özel tecrit işlemleri, ön projede gösterilmiştir.

8.2.3. Kuyuların tecrit işinde kullanılacak çimento şerbeti 2 ton çimento+1 m³ su+30 kg bentonit +50 kg CaCl₂ (veya tuz) oranlarına uygun olarak hazırlanacaktır.

İdare'nin uygun gördüğü yerlere uygun gördüğü şekilde tecrit yapılacaktır. Tecrit işlemleri idarenin talimatlarında öngörüldüğü şekilde yapılacaktır.

8.3. Teçhizle ilgili diğer işlemler:

8.3.1. Kuyuların teçhizinde indirilen her çeşit boru, filtre ve redüksiyonların teçhiz sırası, çapları ve uzunlukları doğru olarak tespit edilip (puntolanıp) kaynak edilecek, içten çıkıntı yapmayacak şekilde birleştirilecektir. Kaynak işlemi çıkıntısız, çapaksız ve temiz olacaktır.

8.3.2. Filtreler alt ve üst borularla uygun çapta olacak, fitrelerde redüksiyon bulunm+
-ayacaktır. Mutlaka su taşıyan tabakaların karşısına gelecek şekilde yerleştirilecektir.

8.3.3. Boru ve filtreler birbirlerine manşon veya kaynakla bağlanacak, bağlantılar
çıkıntısız, sağlam ve su sızdırmayacak şekilde olacaktır.

8.3.4. Daimî teçhiz borusunun ağzı tabii toprak seviyesinden en az 50cm.yukarıda
kalacaktır. Teçhizin altı mutlaka teçhiz borusu ile bitecek ve alt uç kapatılacaktır.

9- ÇAKILLAMA:

9.1. Çakıllamanın kuyu tabanından itibaren hangi derinliğe kadar olacağı İdarenin
talimatına göre yapılacaktır.

9.2. Suni çakıllama esnasında çakıl üst seviyesinden itibaren kuyunun yukarı kısmı
evvela en az 50cm. kil tampon, bilahare çimento şerbeti ile tecrit edilecek ancak tecrit arasına
çakıl ikmal borusu yerleştirilecektir.

9.3.Yapılacak olan kil tampon ve çimento şerbetinin miktarı ve kalınlığı bölgenin
formasyon özellikleri ve öngörülen kirlilik türü ve miktarına bağlı olarak İdarenin
belirleyeceği seviye de olacaktır. Tabii çakıllama yapılması halinde de aynı tecrit işlemi
yapılacak, fakat çakıl ikmal borusu konulmayacaktır.

9.4. Elek analizi sonucu tabii çakıllamanın kâfi olduğu anlaşılan formasyonlarda da
kontrollük, kuyunun yıkılmasını önlemek gayesiyle suni çakıllama isteyebilir.

9.5. Formasyonun çakıllamayı gerektirmediği hallerde kuyunun yıkılmasına engel
olmak için boru ile kuyu cidarı arası yine çakılla doldurulacaktır.

9.6. Çakılın en küçük çapı filtre yarık genişliğinden daha büyük, en büyük çapı ise
boru cidarı ile kuyu cidarı arasındaki boşluğun 1/3'ünden küçük olacaktır. Pratikte en küçük
çap 3mm., en büyük çap ise 13 mm. olarak kabul edilir. Her ne şekilde olursa olsun 15 mm.
çapından büyük ebatta çakıl kullanılamaz.

9.7. Çakıllar iyi yıkanmış olmalıdır. Çakıl en fazla %5 oranında toprak ihtiva edebilir.

9.8. Çakıllar iyi boylanmış ve yuvarlak taneli olmalı, içerisindeki yassı tane miktarı
%10'u asla aşmamalıdır.

9.9. Çakıl zarfının hacmi her kuyuda hesaplanacaktır. Şayet kuyuya konulan çakılın
miktarı hesaplanan miktarın %80'inden az olursa ve inkişaf sırasında kuyudan temiz ve siltsiz
su gelmesi sağlanamaz ise, kuyuya indirilen teçhiz borusu çekilerek kuyu yeniden taranacak
ve teçhiz ile çakıllama işlemi yenilenecektir. Teçhiz borusunun geri alınamaması halinde
yapılan işlemler için ödeme yapılmayacaktır.

10 – KUYU YIKAMA VE KUYU İNKİŞAFI (GELİŞTİRME) :

10.1. Kuyu inşasının tamamlanmasından sonra kuyu geliştirilecektir. Kuyunun
geliştirilmesi kompresörle ve kapalı olarak İdarenin özel talimatına uygun şekilde
yapılacaktır.

10.2. Geliştirme başlangıç ve sonundaki seviyelerle, verimler dikkatli bir şekilde
ölçülerek kaydedilecektir.

10.3. Kuyular dönerli (rotary) sondaj makine kullanılarak delinmiş ve sirkülasyon
sıvısı olarak sondaj çamuru kullanılmışsa, kuyular temiz su ile yıkanacaktır.

10.4. Yıkama, genellikle çakıllamayı müteakiben ve bekletilmeden yapılacaktır.

10.5. Yıkama kuyudan berrak su gelinceye kadar sürdürülecektir. Ancak yıkama süresi
hiçbir şekilde 5 saatten ve yıkama suyu miktarı 25 m³ 'ten az olmayacaktır. İdare
Yükleniciden yıkamanın uzatılmasını veya tekrarını isteyebilir.

10.6. Yıkama, tijler içinde ve çamur pompası ile su basmak suretiyle olacaktır. Su
basılması sırasında dizi Kelly boyunca hareket ettirilecek ve Akiflerin her seviyesinin
yıkınmasını temin amacıyla diziyeye tij ilaveleri yapılacaktır.

10.7. Havali açılan kuyularda kuyu bitimini takiben kompresör en az 1 saat

çalıştırılacaktır. Kuyu ağzı kapatılarak 1 saat açık,1 saat sürekli kapalı inkişaf yapılacaktır.

10.8. Su numunesi alınmasından en az 12 saat önceden itibaren pompa çalışacaktır.

11 – POMPAJ (KUYU SU VERİM) TESTLERİ:

11.1. Yüklenici kuyulardaki su verim testlerinde İdarenin onayı ile kullanacağı her türlü ekipmanı sahada hazır bulunduracaktır. Su verim testi ekipmanının kuyu başına getirilmesi, işletilmesi, bakımı, tamiri gibi tüm işlemlerden sorumludur.

11.2. İdare daha derinden su çekilmesi veya verimi daha büyük bir tulumbanın kullanılmasına lüzum gördüğü hallerde bu tecrübeyi gerçekleştirebilecek derin kuyu tulumbası ve bazı özel teçhizatı Yüklenici 'den talep edebilir. Yüklenici bu talepleri karşılamakla sorumludur.

11.3. İdare Yükleniciden ara kat su tecrübesi isteyebilir. Bu hallerde kuyu geçici olarak teçhiz ve tecrit edilecektir.

11.4. İdare bazı hallerde su kimyasal analizlerinin neticesine göre kuyunun iptalini isteyebilir. Yüklenici bu durumda daimî teçhizden evvel su kimyasal analizlerini yaptıracak tedbirleri alacaktır.

11.5. Su verim tecrübelerinin süresi özel talimatında gösterildiği gibidir. Ancak İdare bu müddeti uzatabilir.

11.6. Son su verim tecrübesinden sonra takım inilerek dolgu kontrolü yapılacaktır. Kuyu tabanında birikecek dolgu teçhiz derinliğinin %3'ünü geçerse temizlenecektir.

12- TERK EDİLECEK KUYULAR:

Proje sahasında belirlenen kuyulardan ilk açılacak olanda uygun verim ve kalite elde edilmesi halinde 2. kuyunun işlemlerine başlanacaktır. (Her kuyu pilot kuyu gibi düşünülecek ve su kalitesi her kuyuda belirlendikten diğer kuyunun açımına geçilecektir).

Açılan kuyuda su veren tabakanın bulunmadığı delme esnasında alınan numunelerden anlaşılır veya bulunan su yeterli olmazsa veyahut kalitesi kullanmaya elverişli değilse kuyular terk edilecektir. Hangi kuyunun teçhiz edileceği İdare tarafından tespit edilecek ve bu husus yazılı olarak Yükleniciye tebliğ edilecektir. Her ne sebeple olursa olsun teçhiz edilmeden terk edilecek kuyular İdarenin lüzum gördüğü şekilde tamamen kil veya toprakla doldurulacak ve kuyu ağzları üst seviyesi zeminle bir olmak üzere 1m.x1m.x0,5m. ebadında yerinde dökülen bir beton plakla kapatılacaktır.

Yüklenici terkedilen kuyular için de madde 15'de belirtildiği şekilde kati projeleri hazırlayacak ve bunlar üzerinde kuyunun kapatılma ve dolgu şekli gösterilecektir.

13 – KUYU AĞZININ DÜZENLENMESİ:

13.1. Çakılıma, yıkama ve üst tecritten sonra, kuyu ağzı da yapılmak suretiyle kuyu inşası tamamlanacaktır.

13.2. Daimî teçhiz borusunun yanından düşeyle 30⁰ açı yapacak şekilde en az 2" çapında rasat borusu kaynatılarak ağzına kör tapa konulacaktır.

13.3. Çakılıma işleminin sonunda çakıl zarfı içinde kalacak şekilde kuyu ağzına (İdare) tarafından belirlenen uzunlukta en az 75 mm. çapında takviye borusu yerleştirilecektir.

13.4. Çakıl zarfının hemen üstüne en az 50 cm. kalınlıkta kil tampon konulacaktır.

13.5. Daimî teçhiz borusu simetri eksenine olacak şekilde kuyu ağzı 2 x 2 x 0,5 m ebadında kazılacak ve buraya beton dökülecektir. Beton üst seviyesinden itibaren daimî teçhiz borusu en az 50 cm. çakıl ikmal borusu en az 20 cm. yüksek olacaktır.

13.6. Kuyu başındaki işlemlerin tümü bitirildikten sonra, daimî teçhiz borusu ağzına bir kapak kaynatılacak, çakıl ikmal borusu ise kör tapa ile kapatılacaktır.

13.7. Artezyen kuyularda, kuyu ağzına T şekilli bir akıtma başlığı yapılacak ve bu başlık uygun bir vana ile teçhiz edilecektir. Ayrıca daimî teçhiz borusu üstüne bir kapak kaynatılacak, kapağın merkezinde kör tapa ile kapatılmış 50 mm'lik bir nipel bulunacaktır.

14- PLAN FORM VE RAPORLAR:

14.1. Sondaj vardiya defteri

Sondaj vardiya defteri ve pompa ekipleri iş takip formları, şantiyelerde özel talimatlarına uygun şekilde sondörler ve teknisyenler tarafından işlenecektir. Kuyu inşasının tamamlanmasını müteakip vardiya defteri ve iş takip formları ilk nüshaları toplu olarak İdare ilgililerine teslim edilecektir.

14.2. Kati Proje

Kuyu ön projesinde belirtilen formasyon derinlik ve kalınlıklarında veya akifer karakteristiklerinde kısmi değişiklikler yapılması sonucu; kuyunun inşa ölçüleri ön projeden farklı olabilecektir. Bu değişiklikler ve nedenleri de göz önünde tutularak, kuyunun inşasını müteakip bir kati proje yapılacaktır. Kati projede ön projede konu ve hesapların hepsi yer alacaktır. Kati proje yüklenici tarafından hazırlanacaktır.

14.3. Kuyu Kütüğü

1. Her kuyu bittikten sonra en geç iki hafta içinde kuyu kütüğü tanzim edilerek, kuyu kullanım belgesi almak için DSİ Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir. Yüklenici kullanma belgeleri ve kuyu kütükleri DSİ'ce tasdik edildikten sonra bunları İdareye teslim edecektir.

2. Kuyu kütükleri özel talimatına göre tanzim edilecek, kuyu logları metrik sisteme göre hazırlanacak sadece çaplar inç olarak gösterilecektir.

14.4. Vaziyet Planı

Açılan kuyuların yerleri her proje mıntıkası için ayrı ayrı olmak üzere çizilecek, azami 1/100.000 ölçekli haritalar üzerinde gösterilecektir. Bu haritalarda kuyuların yerleri, cinsi, derinlikleri, teçhiz seviyeleri, azami verimleri, kuyu tabii zemin rakımları ve numaraları ile her mıntıkada bulunan, yol, demiryolu, köy, kasaba, varsa enerji santralleri, fabrika ve şehirler gösterilecektir.

14.5. Tatbik Projesi

Her kuyu bittikten sonra Yüklenici, o kuyu için bir tatbik projesi hazırlayacaktır. Bu projeler üzerinde, kullanılan sondaj makinesi, tipi, modeli, kuyu yerleri, delik, boru filtre ve çakıl çapları, derinlikleri, kuyu kotları, satıhtan itibaren bütün tabakaların cinsi, özellikleri, tabaka kalınlıkları, su veren tabakaların alt ve üst seviye kotları, teçhiz malzemesinin cinsi, boyları, çakılıma, inkişaf, pompa tecrübeleri, su tahlilleri gibi önemli hususlar gösterilecektir.

15- DİĞER HÜKÜMLER

15.1. Yüklenici bütün bu işlerin gayeye usulüne ve talimatlara uygun bir şekilde yapılmasından sorumludur. Aksi halde kuyuların temizlenmesi ve eksiklerin tamamlanması gerekirse bunlarla ilgili bütün masraflar Yükleniciye ait olacaktır.

15.2. Sondaj işleri için gerekli su, kil, bentonit, akvayel, asit, çamur kaçaklarını önleyici lüzumlu malzemeler (pamuk çekirdeği, talaş, kepek, saman v.s.) gaz, mazot, akaryakıt, benzin, yağ ve malzeme masrafları ile her türlü işçilik giderleri sondaj birim fiyatlarına dahildir ayrıca bir bedel ödenmez.

15.3. Sondajla ilgili tahlisiyeler için gerekli her türlü malzeme, teçhizat ve ekipman masrafları sondaj birim fiyatları içerisinde kabul edilmiştir. Bu hususta ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.

15.4. Sondaj esnasında meydana gelen yıkıntılar ve temizleme masrafları sondaj birim fiyatı içerisinde dahildir. Yüklenici yıkıntıya meydan vermemek için gerekli bütün tedbirleri almakla yükümlüdür. Bundan dolayı yıkıntı ve yıkıntının temizlenmesi için ayrıca bir bedel talep edemez.

15.5. Yüklenici belirlenen süre içerisinde işi bitirmekle yükümlüdür. Ancak takım sıkışması, kuyu yıkılması ve tahlisiye işlemleri gibi mücbir nedenlerden dolayı meydana gelen gecikmeler süre uzatılmasına sebep kabul edilir ve Yüklenici'nin istemesi halinde sözleşme süresine eklenir.

16-KUYU YERLEŞME VE DELME İŞLEMİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Yapılan hidrojeolojik etütler sonucunda açılması öngörülen kuyu yerlerine sondaj makinesinin nakli sağlandıktan sonra aşağıdaki işlemler yapılacaktır:

16.1. Sondaj makinesi askıya alınarak düzeçlemesi yapılmalı, tekerleklerin altına takozlar konarak aracın tamamen yatay pozisyona getirildikten sonra sabitlenerek sağa sola hareket etmesi önlenecektir.

16.2. Açılacak kuyuda sapma ve eğiklikler olmaması için, sondaj kulesinin yatay düzlemle 90⁰'lik açı yapması sağlanacaktır.

16.3. Delme işlemi sırasında kuyudaki kırıntı malzemenin dışarıya çıkmasını sağlayacak çamur ve çamur havuzlarının kazı işlemi Yüklenici tarafından yapılacaktır.

16.4. Kazılan havuzda TSE standartlarına uygun viskozitede sondaj çamuru hazırlanacaktır.

16.5. Kuyu delme işlemi sırasında kullanılacak her türlü yardımcı araç ve malzeme için kuyuya uygun uzaklıkta malzeme alanı düzenlenecektir.

16.6. Kuyu teçhiz ve çakılıma işlemleri için gerekli olan her türlü malzeme ayrı bir alanda düzenli bir biçimde depolanacaktır.

16.7. Kuyu başında çalışan personelin ihtiyaçları için kullanılacak çadır veya karavan kuyuya uygun ve emniyetli uzaklıkta kurulacaktır.

16.8. Sondaj makinesinde kullanılacak yakıt ve yağlar şantiyenin en emniyetli yerinde ve çevreye zarar vermeyecek düzende depolanacaktır.

16.9. Şantiye alanında iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili gerekli her türlü tedbir alınacak ve çalışanların mesaieleri boyunca iş kıyafetlerini ve koruyucu malzemeyi (baret, emniyet kemeri gibi) giymesi sağlanacaktır.

17. DELME İŞLEMLERİ

Sondaj deliklerinin açılması sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır:

17.1. Sondajlarda sapma ve eğikliklerin olmaması için, delme işlemi süresince belirli aralıklarla kuyulardaki ilerleme bu açıdan kontrol edilecektir.

17.2. Kuyu çöküntülerine sebep olmamak için, kuyu cidarındaki kekin oluşumunu sağlayan sondaj çamurunun sürekli olarak viskozite ve yoğunluğu kontrol edilecektir.

17.3. Özellikle yeraltı suyunun zengin olduğu Akifer ortamlarda kuyu delinirken delme işleminin ara verilmeksizin tamamlanmasına özen gösterilecektir.

17.4. Delinen her bir metre için kuyu ağzına çıkan malzemedan yıkanmış numuneler alınarak özel hazırlanmış numune sandıklarına yerleştirilecek ve kuyunun teçhiz edilip kabulünün yapılmasına ve log hazırlama işlemlerinin tamamlanmasına kadar bu numune sandıkları saklanacaktır.

17.5. Geçilen her seviye kuyu başı mühendisince litolojik tanımı yapılarak kayıt altına alınacaktır.

17.6. Kuyulardaki kaçak olan seviyeler belirlenerek kayıt altına alınacaktır.,

ÖZEL HÜKÜM : Açılan kuyuya teçhiz yapılamayacağı idarece belirlendiği takdirde yüklenici tarafından ilgili pozun tamamının ödemesi yapılmaz. Kuyuların teçhizi esnasında idarece yetkili kişi veya kişiler eşliğinde yapılması zorunludur.

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: OSMANIYE İLİ BAHÇE VE DÜZİÇİ İLÇELERİNDE İÇME VE SULAMA SUYU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ

No	İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
Ana Grup			100,0000
BAHÇE İLÇESİ			31,5707
1	ÖRENCİK KÖYÜ		10,4534
2	YUKARIKARDERE KÖYÜ		10,4534
3	AŞAĞIKARDERE KÖYÜ		10,6638
DÜZİÇİ İLÇRSİ			68,4293
1	OLUKLU KÖYÜ		12,6373
2	GÖKÇAYIR KÖYÜ		10,4534
3	KARAGEDİK KÖYÜ		17,1303
4	ÇITLI KÖYÜ		13,4071
5	BAYINDIRLI KÖYÜ		14,8011
GENEL TOPLAM			100,00--

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ

YAKLAŞIK MALİYET İCMAL TABLOSU

Sayfa 1 / 1

Hazırlanma Tarihi: 14.01.2021

İşin Adı: OSMANIYE İLİ BAHÇE VE DÜZİÇİ İLÇELERİNDE İÇME VE SULAMA SUYU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ

Sıra No	İş Kısımları	Tutar (TL)
Ana Grup		
BAHÇE İLÇESİ		
1	ÖRENCİK KÖYÜ	
2	YUKARIKARDERE KÖYÜ	
3	AŞAĞIKARDERE KÖYÜ	
DÜZİÇİ İLÇESİ		
1	OLUKLU KÖYÜ	
2	GÖKÇAYIR KÖYÜ	
3	KARAGEDİK KÖYÜ	
4	ÇİTLİ KÖYÜ	
5	BAYINDIRLI KÖYÜ	
GENEL TOPLAM (KDV Hariç)		

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ

FİYAT ANALİZİ

İşin Adı: OSMANIYE İLİ BAHÇE VE DÜZİÇİ İLÇELERİNDE İÇME VE SULAMA SUYU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ

İş Kalemi/ İş Grubu no:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
F.A.SON.BOR.	12 İNÇ AÇILAN SONDAJA 8 5/8 İNÇ SONDAJ BORUSUNU (KAPALI VE FİLTRELİ) DÖŞENMESİ, NAKLİYESİ, MONTAJI VE ÇALIL BEDELİ (BORU BEDELİ DAHİL)	m			
Kurumu:					
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
	Kapalı sondaj borusu (St 33)	kg	5,22		
	Filtreli sondaj borusu (St 33)	kg	5,22		
	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,0383		
	Teçhiz borusu indirme bedeli [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]	m	1		
					Kâr ve genel giderler hariç toplam
					Kâr ve genel giderler % 25
					1 m kârlı birim fiyatı

FİYAT ANALİZİ**İşin Adı:** OSMANIYE İLİ BAHÇE VE DÜZİÇİ İLÇELERİNDE İÇME VE SULAMA SUYU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ

İş Kalemi/ İş Grubu no:	Analizin Adı:	Ölçü Birimi			
F.A.SON.BOR.2	10.5 İNÇ AÇILAN SONDAJA 6 5/8 İNÇ SONDAJ BORUSU (KAPALI VE FİLTRELİ) DÖŞENMESİ, NAKLİYESİ, MONTAJI VE ÇAKIL TEMİNİ (BORU BEDELİ DAHİL)	m			
Kurumu:					
Poz No	Girdiler	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
	Kapalı sondaj borusu (St 33)	kg	3,95		
	Filtreli sondaj borusu (St 33)	kg	3,95		
	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,0272		
	Teçhiz borusu indirme bedeli [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]	m	1		
					Kâr ve genel giderler hariç toplam
					Kâr ve genel giderler % 25
					1 m kârlı birim fiyatı

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 14.01.2021

Sayfa 1/1

İşin Adı: OSMANIYE İLİ BAHÇE VE DÜZİÇİ İLÇELERİNDE İÇME VE SULAMA SUYU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>BAHÇE İLÇESİ>ÖRENCİK KÖYÜ

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1		Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta)	m ²	2,000		
2		Kum, çakıl, kırmataş, kil, tuvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile yükleme boşaltma ve figüresi	m ³	3,850		
3		Su sondaj makinesi ve her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda bir km mesafeye taşıma ücreti [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞLERİ TAŞIMA İŞLERİ]	km	50,000		
4		7" - 12" arası çaplarda [2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltası, filiş gibi tüm sedimanter kayalar ile tuf gibi kayalar)]	m	140,000		
5		Kuyu başı betonu yapılması [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]	m ³	0,500		
6		Derinkuyu pompası takma - sökme (Montaj - demontaj) yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]	Adet	1,000		
7	F.A.SON.BOR. 2	10.5 İNÇ AÇILAN SONDAJA 6 5/8 İNÇ SONDAJ BORUSU (KAPALI VE FİLTRELİ) DÖŞENMESİ, NAKLİYESİ, MONTAJI VE ÇAKIL TEMİNİ (BORU BEDELİ DAHİL)	m	140,000		

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 14.01.2021

Sayfa 1/1

İşin Adı: OSMANİYE İLİ BAHÇE VE DÜZİÇİ İLÇELERİNDE İÇME VE SULAMA SUYU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>BAHÇE İLÇESİ>YUKARIKARDERE KÖYÜ

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1		Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta)	m ²	2,000		
2		Kum, çakıl, kırmataş, kil, tuvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile yükleme boşaltma ve figürəsi	m ³	3,850		
3		Su sondaj makinası ve her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda bir km mesafeye taşıma ücreti [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞLERİ TAŞIMA İŞLERİ]	km	50,000		
4		7" - 12" arası çaplarda [2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltası, filiş gibi tüm sedimanter kayalar ile tuf gibi kayalar)]	m	140,000		
5		Kuyu başı betonu yapılması [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]	m ³	0,500		
6		Derinkuyu pompası takma - sökme (Montaj - demontaj) yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]	Adet	1,000		
7	F.A.SON.BOR. 2	10.5 İNÇ AÇILAN SONDAJA 6 5/8 İNÇ SONDAJ BORUSU (KAPALI VE FİLTRELİ) DÖŞENMESİ, NAKLİYESİ, MONTAJI VE ÇAKIL TEMİNİ (BORU BEDELİ DAHİL)	m	140,000		

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 14.01.2021

Sayfa 1/1

İşin Adı: OSMANIYE İLİ BAHÇE VE DÜZİÇİ İLÇELERİNDE İÇME VE SULAMA SUYU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>BAHÇE İLÇESİ>AŞAĞIKARDERE KÖYÜ

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1		Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta)	m ²	2,000		
2		Kum, çakıl, kırmataş, kil, tuvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile yükleme boşaltma ve figüresi	m ³	3,850		
3		Su sondaj makinesi ve her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda bir km mesafeye taşıma ücreti [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞLERİ TAŞIMA İŞLERİ]	km	50,000		
4		7" - 12" arası çaplarda [2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltası, filiş gibi tüm sedimanter kayalar ile tuf gibi kayalar)]	m	143,000		
5		Kuyu başı betonu yapılması [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]	m ³	0,500		
6		Derinkuyu pompası takma - sökme (Montaj - demontaj) yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]	Adet	1,000		
7	F.A.SON.BOR. 2	10.5 İNÇ AÇILAN SONDAJA 6 5/8 İNÇ SONDAJ BORUSU (KAPALI VE FİLTRELİ) DÖŞENMESİ, NAKLİYESİ, MONTAJI VE ÇAKIL TEMİNİ (BORU BEDELİ DAHİL)	m	143,000		

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 14.01.2021

Sayfa 1/1

İşin Adı: OSMANİYE İLİ BAHÇE VE DÜZİÇİ İLÇELERİNDE İÇME VE SULAMA SUYU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>DÜZİÇİ İLÇRSİ>OLUKLU KÖYÜ

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1		Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta)	m ²	2,000		
2		Kum, çakıl, kırmataş, kil, tuvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile yükleme boşaltma ve figüresi	m ³	5,216		
3		Su sondaj makinesi ve her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda bir km mesafeye taşıma ücreti [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞLERİ TAŞIMA İŞLERİ]	km	50,000		
4		7" - 12" arası çaplarda [2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltası, filiş gibi tüm sedimanter kayalar ile tuf gibi kayalar)]	m	171,000		
5		Kuyu başı betonu yapılması [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]	m ³	0,500		
6		Derinkuyu pompası takma - sökme (Montaj - demontaj) yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]	Adet	1,000		
7	F.A.SON.BOR. 2	10.5 İNÇ AÇILAN SONDAJA 6 5/8 İNÇ SONDAJ BORUSU (KAPALI VE FİLTRELİ) DÖŞENMESİ, NAKLİYESİ, MONTAJI VE ÇAKIL TEMİNİ (BORU BEDELİ DAHİL)	m	171,000		

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 14.01.2021

Sayfa 1/1

İşin Adı: OSMANIYE İLİ BAHÇE VE DÜZİÇİ İLÇELERİNDE İÇME VE SULAMA SUYU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>DÜZİÇİ İLÇRSİ>GÖKÇAYIR KÖYÜ

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1		Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta)	m ²	2,000		
2		Kum, çakıl, kırmataş, kil, tuvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile yükleme boşaltma ve figüresi	m ³	3,850		
3		Su sondaj makinesi ve her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda bir km mesafeye taşıma ücreti [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞLERİ TAŞIMA İŞLERİ]	km	50,000		
4		7" - 12" arası çaplarda [2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kilitaşı, filiş gibi tüm sedimanter kayalar ile tuf gibi kayalar)]	m	140,000		
5		Kuyu başı betonu yapılması [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]	m ³	0,500		
6		Derinkuyu pompası takma - sökme (Montaj - demontaj) yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]	Adet	1,000		
7	F.A.SON.BOR. 2	10.5 İNÇ AÇILAN SONDAJA 6 5/8 İNÇ SONDAJ BORUSU (KAPALI VE FİLTRELİ) DÖŞENMESİ, NAKLİYESİ, MONTAJI VE ÇAKIL TEMİNİ (BORU BEDELİ DAHİL)	m	140,000		

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 14.01.2021

Sayfa 1/1

İşin Adı: OSMANIYE İLİ BAHÇE VE DÜZİÇİ İLÇELERİNDE İÇME VE SULAMA SUYU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>DÜZİÇİ İLÇRSİ>KARAGEDİK KÖYÜ

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1		Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta)	m ²	2,000		
2		Kum, çakıl, kırmataş, kil, tuvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile yükleme boşaltma ve figüresi	m ³	6,924		
3		Su sondaj makinesi ve her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda bir km mesafeye taşıma ücreti [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞLERİ TAŞIMA İŞLERİ]	km	50,000		
4		7" - 12" arası çaplarda [2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltası, filiş gibi tüm sedimanter kayalar ile tuf gibi kayalar)]	m	227,000		
5		Kuyu başı betonu yapılması [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]	m ³	0,500		
6		Derinkuyu pompası takma - sökme (Montaj - demontaj) yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]	Adet	1,000		
7	F.A.SON.BOR.	12 İNÇ AÇILAN SONDAJA 8 5/8 İNÇ SONDAJ BORUSUNU (KAPALI VE FİLTRELİ) DÖŞENMESİ, NAKLİYESİ, MONTAJI VE ÇALIL BEDELİ (BORU BEDELİ DAHİL)	m	227,000		

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 14.01.2021

Sayfa 1/1

İşin Adı: OSMANIYE İLİ BAHÇE VE DÜZİÇİ İLÇELERİNDE İÇME VE SULAMA SUYU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>DÜZİÇİ İLÇRSİ>ÇİTLİ KÖYÜ

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1		Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta)	m ²	2,000		
2		Kum, çakıl, kırmataş, kil, tuvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile yükleme boşaltma ve figüresi	m ³	5,005		
3		Su sondaj makinesi ve her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda bir km mesafeye taşıma ücreti [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞLERİ TAŞIMA İŞLERİ]	km	50,000		
4		7" - 12" arası çaplarda [2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kilitaşı, filiş gibi tüm sedimanter kayalar ile tuf gibi kayalar)]	m	182,000		
5		Kuyu başı betonu yapılması [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]	m ³	0,500		
6		Derinkuyu pompası takma - sökme (Montaj - demontaj) yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]	Adet	1,000		
7	F.A.SON.BOR. 2	10.5 İNÇ AÇILAN SONDAJA 6 5/8 İNÇ SONDAJ BORUSU (KAPALI VE FİLTRELİ) DÖŞENMESİ, NAKLİYESİ, MONTAJI VE ÇAKIL TEMİNİ (BORU BEDELİ DAHİL)	m	182,000		

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 14.01.2021

Sayfa 1/1

İşin Adı: OSMANIYE İLİ BAHÇE VE DÜZİÇİ İLÇELERİNDE İÇME VE SULAMA SUYU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>DÜZİÇİ İLÇRSİ>BAYINDIRLI KÖYÜ

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1		Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta)	m ²	2,000		
2		Kum, çakıl, kırmataş, kil, tuvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile yükleme boşaltma ve figüresi	m ³	5,948		
3		Su sondaj makinesi ve her türlü malzeme ve ekipmanının her türlü yolda bir km mesafeye taşıma ücreti [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞLERİ TAŞIMA İŞLERİ]	km	50,000		
4		7" - 12" arası çaplarda [2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltası, filiş gibi tüm sedimanter kayalar ile tuf gibi kayalar)]	m	195,000		
5		Kuyu başı betonu yapılması [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]	m ³	0,500		
6		Derinkuyu pompası takma - sökme (Montaj - demontaj) yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]	Adet	1,000		
7	F.A.SON.BOR.	12 İNÇ AÇILAN SONDAJA 8 5/8 İNÇ SONDAJ BORUSUNU (KAPALI VE FİLTRELİ) DÖŞENMESİ, NAKLİYESİ, MONTAJI VE ÇALIL BEDELİ (BORU BEDELİ DAHİL)	m	195,000		