



DOĞALAR TAŞ OCAĞI
TESİSİ İŞLETİLMESİ YAPIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

15.12.2021

1. İŞİN ADI : Belediyemize ait 43/2011-09 izin numaralı Doğalar Köyü mevkiinde bulunan taş ocağı tesislerinin işletilmesi, asfalt mıcırı ve dolgu malzemesi üretimi ve nakliyesi yapım işidir.

İş bu şartnamede Kütahya Belediyesi İDARE,
İşi alan firma YÜKLENİCİ olarak ifade edilmiştir.

2. KAPSAM : Bu iş kapsamında;

- Malzeme Ocağından Malzeme Çıkartılması ve İdare Malı Tesislerde Çeşitli Kategorilerde Kırmataş Malzeme Üretimi,
- Patlatma işlemlerinin yapılması,
- Malzemenin nakliye araçlarına yüklenmesi,
- Stok sahalarına nakledilmesi,
- Taş Ocağına ilişkin teknik ve hukuki süreçlerin ilgili Kurumlardan takibi yapılacaktır.

3. BELEDİYE TAŞ OCAĞINDAN MALZEME ÇIKARTILMASI ve ÇEŞİTLİ KATEGORİLERDE ÜRETİMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTLAR

Belediye Taş Ocağı Tesisleri İşletilmesi Yapım İşİ, Belediyemize ait Merkez Doğalar Köyü mevkiinde bulunan taş ocakları ve konkasör tesisinin işletilmesi için gerekli olan çalışmaların yapılacağı hizmetleri kapsamaktadır.

3.1 – Yol Yapım İşlerinde kullanılacak olan her kategorideki kırmataş, yüklenici tarafından Merkez Doğalar Köyü mevkiinde bulunan belediyeye ait kırmataş ocağından temin edilecektir. Yüklenicinin kırmataş üretim süreçleri, sahanın kaya delme makinesi ile delinmesi, Yüklenici tarafından patlayıcı ve ateşleyiciler ile patlatma işleminin yapılması, konkasöre nakliyeler, konkasörde taş kırılması ve stok sahasında depolanmasını ve nakliye araçlarına yüklenmesi işini kapsamaktadır. Bu işlemler için gerekli olan bütün makine ve ekipmanlar yüklenici tarafından sağlanacaktır.

3.2 – Belediyeye ait kırmataş ocağında bulunan taş kırma tesisi (konkasör) yüklenici tarafından işletilecek, elde edilen malzemeler yol yapım işleri ve asfalt üretiminde kullanılmak üzere yüklenici tarafından nakliye araçlarına yüklenecektir. Ayrıca; Yüklenici, Belediye Kırmataş Ocağından Çeşitli Kategorilerde üretilen Kırmataşın Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan 0-5, 5-12, 12-19, 19-25, 0-19, 0-70 mm çapındaki kırmataş fiyatlarının kalemleri ayrı ayrı ödenecektir. İdarenin istediği işlerde kullanmak üzere, kırmataş ocağı stok sahasında stok yapılarak idareye teslim edecektir.

3.3 – İhale, 300.000 ton malzemenin Belediyeye ait Doğalar Taş Ocağından temin edilmesi, konkasöre nakli, konkasörde kırılması ve elenmesi ile stok sahasında depolanmasını, stok sahasından nakliye araçlarına yüklenmesini ve ilgili mesafelere naklini kapsamaktadır. Bu işlemler için gerekli olan bütün teknik personel, ekipman, teçhizat ve iş makineleri ve kamyonlar yüklenici tarafından iş yerinde hazır bulundurulacaktır. Bu kapsamda yüklenici iş sonuna kadar 300.000 tonluk malzemeyi idareye teslim edebilmek için yeterli sayıda;

- Patlatma işlemi için delik delme makinesi (trak drill, vagon drill vb.)



DOĞALAR TAŞ OCAĞI TESİSİ İŞLETİLMESİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

15.12.2021

- Kovalı ve Kırıcı ekskavatör
- Loder – Yükleyici
- Konkasöre malzeme nakli için yeterli kamyonu
- Ocakta ihtiyaç olan tüm işlerde kullanılacak olan su için en az 3 m³ kapasiteli su taşıma tankeri iş yerinde hazır bulunduracaktır.

3.4 – 43/2011-09 izin numaralı hammadde üretim sahası ve **konkasör tesisi** işletilmeye hazır durumdadır. İdare tarafından alınması gerekli olan Ç.E.D. Raporu, İşletme (İşyeri Açma ve Çalıştırma) Ruhsatı, Orman izni (Orman Bölge Müdürlüğünden izinli alan dahilinde çalışma izni) Tesis İzni, Şantiye ve Kantar altyapı izin ve onayları belediye tarafından alınmıştır. Ayrıca bunların haricinde yüklenici ocakların çalıştırılması ile ilgili Çevre İl Müdürlüğünden çevre iznini ve ileride ocağın işletilmesi ile ilgili kanunlarda ve yönetmeliklerde yasal değişiklik yapılması durumundan doğabilecek değişikliklerden dolayı İl Özel İdaresi, Çevre İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü vb. Bütün kuruluşlardan alınması gereken bütün belge, lisans vb. İzinleri almakla; Hava Emisyon Ölçüm Raporunu hazırlamak ve ilgili kuruma sunmakla; Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesini yaptırmak, Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ve ilgili Kuruma sunmakla yükümlüdür. Bunun için gerekli olan bütün harç vb. bedeller yüklenici tarafından ilgili kurumlara yatırılacaktır.

3.5 – 43/2011-09 izin numaralı sahanın hammadde üretim izin belge örnekleri ve konum çıktısı ekte olup saha bilgileri ve konum-koordinat bilgileri izin belgesi üzerinde bulunmaktadır. Taş-Kırma Eleme (Konkasör Tesisi) Doğalar Taş Ocağı sahası içerisinde.

3.6 – Taş kırma - eleme tesisi (konkasör) Belediye tarafından kurulmuş olup yüklenici firmaya bir tutanak düzenlenerek teslim edilecektir.

3.7– Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip **10 gün** içerisinde Belediye personeli olan Yapı Denetim Görevlisine **işin süresi olan 300 gün süreyle kullanılmak üzere, 2012 model ve üstü, 2 (iki) adet araç tahsis edecektir.** Araçlar Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde ocağın denetimi, iş takibi ve kantar personelinin taşınmasında kullanılacak olup ortalama 150 km/gün arazi çalışması olacaktır. Aracın her türlü masrafı (yakıt, tamir-bakım, mtv, trafik işlemleri, muayene v.b.) Yükleniciye ait olacaktır.

3.8 – Yüklenici işin süresi olan **300 gün süreyle kullanılmak üzere** sözleşmenin imzalanmasına müteakip **10 gün** içerisinde bir GSM Hattı üzerinden kantar için aylık **en az 20 GB'lık** internet bağlantısı temin edecektir.

3.9 – Yüklenici tarafından Ocak sahasında depolanan kırma taş malzemenin nakliye araçlarına yükleme işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

3.10 –Tesisin işletilmesi sırasında kullanılan Elektrik ücreti Yüklenici tarafından ödenecektir. Ayrıca Tesisin Elektrik Aboneliğini **Yüklenici** kendi üzerine alacaktır.

3.11 – Patlatma işlemi için gerekli olan patlayıcı maddeler yüklenici tarafından temin edilecek olup, söz konusu Yüklenici firma, çalışma alanı içerisinde malzeme çıkarılması için gerekli bütün araç gereç ve teçhizatı bulundurmak zorundadır.

3.12 – Patlatma işlemi için gerekli olan makineler yüklenici tarafından temin edilecektir.



DOĞALAR TAŞ OCAĞI
TESİSİ İŞLETİLMESİ YAPIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

15.12.2021

3.13 – Patlatma işlemi için gerekli olan bütün çalışmalar (çevre güvenliği sağlanması, gerekli izin ve tedbirlerin alınması) yüklenici tarafından yapılacaktır. Ateşleyicilerin ve Belediyemizin yetkilendireceği kişi veya kuruluşun kontrolünde olmak ve işin kontrolünden sorumlu ilgili yapı denetim görevlisinin onayı alınmak kaydıyla gerekli talimatlara ve yönetmeliklere uygun çalışılacaktır.

Son “ÇED Gerekli Değildir Kararı’nda belirtilen ÇED Yönetmeliği gereği Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne taahhüt edilen patlama parametreleri (delik sayısı, aylık patlatma, sayısı, delik boyu, delik çapı vb.) ve diğer hususlara yüklenici uyacaktır. Yüklenicinin uymaması durumunda doğacak sorumlulukları yüklenici kabul etmiş sayılacaktır. İşletmeye geçildiğinde yapılacak tüm toz, gürültü ve titreşim ölçümleri yüklenici firma tarafından yaptırılacak ve mali yükümlülükler kendisine ait olacaktır.

3.14 – Patlatma işleminden sonra çıkan malzemenin konkasöre nakli yüklenici tarafından yapılacaktır. Bunun için gerekli olan bütün yükleyici ve kamyonlar yüklenici tarafından iş yerinde bulundurulacaktır.

3.15 – Açılan ocak basamakları iş sağlığı ve güvenliği uyarınca 8-9 metre, basamak şevleri 70⁰-80⁰ açı ile bırakılmalıdır. Şev dipleri temiz, araç manevralarına müsait olmalı, tehlike arz edecek çukurlar açılmamalıdır. Üretimde gerek şev yüksekliği gerekse şev dibi durumlarından doğacak aksaklıkta yükümlülük işletmeciye ait olup, eksiklikler giderilinceye kadar yetkililerin üretimi durdurma hakkı olup, zararı işletmeci yüklenecektir.

3.16 – İşçilerin yeme-içme ve yatma yeri ile ilgili olarak sağlık şartlarına uygun olması, denetçiler tarafından bunlarla ilgili eksiklik tespitinde derhal giderilmesi gerekli olup ,ocak ve çevresinin temizliği (hurda - atık yağ vb) işletmeci tarafından üstlenilecektir. Atık yağların bertarafının ilgili yönetmeliğe uygun yapılması şarttır.

3.17 – Saha içi çalışmalarda kullanılacak iş makinelerinin ve kamyonların akaryakıt masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.18 – Ocakta ihtiyaç olan tüm işlerde kullanılacak olan su için **en az 3 m³lük su taşıma tankeri tesiste bulundurulacaktır.** Akaryakıt vb. araç giderleri yükleniciye ait olacak bunun için ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.

3.19 – **Saha içinde bulunan bütün tesislerin ver teslimi tarihindeki eksikleri ve bakım gerektiren şartları da dahil olmak üzere (konkasör, trafo vb.) çalıştırılması, tamir, bakım, onarım, tadilat, sarf malzeme değişimi giderleri ve emniyeti** yükleniciye ait olup bunlar için gerekli olan teknik ekipman ve personel istihdamı yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici iş sonunda saha içindeki bütün tesislerin bakımını yaptıracak ve çalışır vaziyette eksiksiz, kusursuz olarak Belediyeye bir tutanak ile teslim edecektir. Aksi durumda, yüklenicinin kabul işlemleri yapılmayacaktır. Yüklenici, bu sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde, İdare yüklenicinin teminatını gelir kaydedecek, yüklenici bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

3.20 – Yüklenici, İdarenin taleplerini yerine getirebilmek için İdare tarafından gerek duyulması halinde kırmataş ocağında ve konkasörde üretim ve kapasite artırımına yönelik düzenlemeleri ve taş ocağının ve konkasörün işletilmesi sırasında oluşabilecek her türlü arızalarda **tamir, bakım, onarım ve revizyonlar yüklenici tarafından yapılacak olup bu gibi işler için her hangi bir bedel talep etmeyecektir.**



DOĞALAR TAŞ OCAĞI TESİSİ İŞLETİLMESİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

15.12.2021

3.21 – Kırmataş tesislerinde bulunan makine ve ekipmanlarda yapılabilecek bakım ve tamirlerde;

İdare tarafından yapılması planlanan tesiste ve konkasörde kapasite artırımı yapılması öngörüldüğü takdirde gerekli değişikliklerin yapılmaya başlanacağı günü ve gerekli süresini İdare Yükleniciye 5 gün önceden bildirecektir.

3.22 – Saha içerisindeki bütün tesislerin çalıştırılması için gerekli personel yüklenici tarafından iş yerinde hazır bulundurulacaktır.

3.23 – Ocaktaki iş güvenliği levhaları asılı olan yerde muhafaza edilmeli, eksiklik varsa giderilmelidir. Saha içerisinde gerekli olan bütün emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır. Bunun için gerekli olan şerit, levha, aydınlatma, işaretleme vb. bütün önlemlerden doğacak ücreti ve bedelleri Yüklenici üstlenecektir. Bu işlerle alakalı ceza vb. durumlardan yüklenici sorumludur.

3.24 – Yüklenici, sahada üretilen işin, malzeme, makine, ekipman ve mevcut tesislerin, sahadaki kişilerin ve ilişkili çevrenin güvenliği yönünden gereken her türlü önlemin alınmasından sorumludur. Doğabilecek zarara ve ziyana ait tazminatlar da dâhil her türlü masraf yükleniciye aittir.

3.25 – Yüklenici ayrıca, güvenliğin sağlanması ve önlemlerin izlenmesi, gerekiyorsa ek önlemlerin alınması için, 24 saat hizmet verecek deneyimli güvenlik ekibi oluşturacaktır.

3.26 – Giriş – Çıkış kapılarında, denetimi sürekli sağlayacak güvenlik görevlileri bulunacaktır.

3.27 – Yüklenici, iş süresince işlerin, geçici işlerin ve her türlü mülk ve kişinin yangından korunması için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. Bu konuda kişilerin bilinçlendirilmeleri de dâhil tüm önlemler ve yangın olması durumunda uygulanacak işlemler, İtfaiye Teşkilatı ile koordineli çalışılarak saptanacaktır. İş süresince; kolayca alev alabilen kullanım maddelerinin depolanmasında, yanıcı atıkların toplanması, depolanması ve saha dışına çıkarılmasında, elektrik arklı kaynak ve oksijen-asetilen kesme makineleriyle yapılan çalışmalarda, gerekecek özel ek önlemler yüklenici tarafından titizlikle alınarak uygulanacaktır.

3.28 – Sahada, iş süresince kişi, malzeme, ekipman ve tesislere zarar verebilecek kazaların meydana gelmemesi için gereken önlemlerin alınması yüklenicinin sorumluluğundadır.

3.29 – Yüklenici, olası iş kazalarında ilk yardımın yapılabileceği, gerekli sağlık araç, gereç ve malzemeleri ile donatılmış İlk Yardım Bölümü oluşturacaktır. Bu bölümde ayrıca özel gereçli kurtarma ve ulaşım araçları, solunum ekipmanları bulundurulacaktır.

3.30 – Yüklenici İş Kanunu hükümleri dâhilinde işçi sağlığını korumak ve lüzumlu tedbirleri almakla ve eğitmekle yükümlüdür. Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla güncel olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereğince gerekli teknik personeli sağlık görevlilerini (iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği uzman doktoru) görevlendirecektir. İşletmede çalışacak personelin mutlaka ağır işte çalışabilir raporu işe başlamadan önce alınacaktır. Personelin yaptığı işle ilgili eğitim almış olması ve makine operatörlerinin belgelerinin bulunması şarttır.



DOĞALAR TAŞ OCAĞI TESİSİ İŞLETİLMESİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

15.12.2021

3.31 – Yüklenici, Belediyemizin yetkilendireceği kişi veya kuruluşun kontrolünde hammadde izin projesine uygun olarak ,gerekli izin alanı dahilinde (orman izni) çalışmak zorundadır. Sınır dışı üretimlerde Yüklenici her türlü sorumluluğu üstlenecektir. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği maddelerine uygun çalışılmalıdır. Ocak sahasında İdarenin ve daimi nezaretçisinin talimatlarını birebir uygulamak zorundadır.

Yüklenici Maden Kanunu gereği saha çalışmalarına başlamadan önce mutlaka daimi nezaretçisini atamak zorundadır. (Belediyemizin yetkilendireceği kişi veya kuruluşun nezaretinde)

3.32 – Orman Bölge Müdürlüğünce izinli alan içerisinde çalışılacaktır. Çalışmaya başlamadan önce Orman İzin Alanı poligon noktalarına en az 50 cm delik delinerek yerden en az 2 metre yükseklikte **profil kazıklar** çakılacaktır. (Orman izin alanı poligon noktaları yerinde muhafaza edilecektir.)

3.33 – Belediye Tarafından Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği kapsamında alınan çevre iznine istinaden işletmeden doğabilecek tüm uygulama sorumlulukları ve cezai yükümlülükler yükleniciye aittir. Yüklenici Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği (ÇED) gereğince gerekli teknik personeli (**Çevre Görevlisi**) istihdam edecektir.

3.34 – Ocak Stok sahasından Yüklenici tarafından nakliye araçlarına yüklenen, kantarda tartımı yapılan ve idareye ait stok sahaslarına sevk edilen malzeme üzerinden aylık toplam kırmataş miktarı (ton) belirlenecektir. Bu miktar ile yüklenicinin birim teklif fiyatı (TL/Ton) çarpılmak suretiyle hesap yapılarak hakedişlere eklenecektir.

3.35 – Yüklenici, bu ocakta bulunan belediyeye ait olan malzemeyi ve ürettiği kırmataşı bedelli veya bedelsiz olarak bir başkasına vermeyecektir. Aksi durumun tespitinde ise iş durdurularak, savcılığa suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca kesin teminatı irad kaydedilecektir.

3.36 – Yüklenici hiçbir surette malzemeyi Kütahya Belediyesi haricinde kimseye satamaz.

3.37 - Yüklenici günlük en az **1.000 ton**, toplamda ise **300.000 ton** malzemeyi nakliye araçlarına yüklemek ve stok sahaslarına nakletmek suretiyle İdareye teslim etmeyi hedefleyecektir. Gerektiği kadar malzeme, İdare tarafından talebi halinde 1 (bir) gün içinde teslim edilecektir. İstenilen malzeme zamanında teslim edilmez ise Belediyemizin çalışma disiplini, elemanların bekleme süreleri, üretilecek asfalt miktarı, makine ve kamyonların bekleme süresinden oluşacak zarar ve ziyan hesaplanıp, ilgili firmadan tahsil edilecektir.

4. PATLAYICI MADDE KULLANIMI

4.1 – Yüklenici, patlatma faaliyetlerini ilgili mevzuatlar doğrultusunda yapacaktır.

4.2 – Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, gerekli patlatma izinlerini alacaktır.

4.3 – Patlayıcı temini, patlatma işleminin yapılması, depolanması ve patlatma sürecinin tamamından yüklenici sorumludur.



DOĞALAR TAŞ OCAĞI
TESİSİ İŞLETİLMESİ YAPIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

15.12.2021

4.4 – Patlatma ruhsatı, harçlar, patlayıcı temini, patlatma işleminin yapılmasıyla ilgili olarak yükleniciye herhangi bir ilave bedel İdare tarafından ödenmeyecektir.

4.5 – Gerek patlatma gerekse de tesisin çalıştırılmasında, gerekli tüm güvenlik önlemleri yüklenici tarafından alınacaktır. Oluşabilecek can ve mal kayıplarından yüklenici sorumlu tutulacaktır.

5. BELEDİYE KIRMATAŞ MALZEME OCAĞINDAN ÇEŞİTLİ KATEGORİLERDE MALZEMENİN BELEDİYEMİZ STOK SAHALARINA NAKLİYESİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTLAR

Kırmataşın Nakli İşİ, Belediyemize ait Merkez Doğalar Köyü mevkiinde bulunan taş ocağından malzemenin nakledilmesi için gerekli olan çalışmaların yapılacağı hizmetleri kapsamaktadır.

5.1 – Yol Yapım İşlerinde kullanılacak olan her kategorideki kırmataşın nakliye araçları vasıtasıyla stok sahalarına nakledilmesi işini kapsamaktadır. Bu işlemler için gerekli olan bütün araç ve ekipmanlar yüklenici tarafından sağlanacaktır.

5.2 – Belediyeye ait kırmataş ocağında bulunan taş kırma tesisinden elde edilen malzemeler yol yapım işleri ve asfalt üretiminde kullanılmak üzere yüklenici tarafından asfalt plentine ve stok sahalarına nakledilecektir. Nakledilen malzeme için kırmataşın Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan 45 Km-60 Km arası, 33 Km-44.99 Km arası ve 0 Km-32.99 Km arası fiyatlarının hakediş kalemleri ayrı ayrı ödenecektir.

5.3 – Üretilen malzemenin ilgili mesafelere nakledilmesi işi, **300.000 ton malzemenin Belediyeye ait Doğalar Taş Ocağından stok sahalarına naklini kapsamaktadır.** Bu işlemler için gerekli olan bütün teknik personel, ekipman, teçhizat ve kamyonlar yüklenici tarafından iş yerinde hazır bulundurulacaktır. Bu kapsamda yüklenici iş sonuna kadar 300.000 tonluk malzemeyi İdareye teslim edebilmek için yeterli sayıda kamyonu iş yerinde hazır bulunduracaktır.

5.4 – Çalıştırılacak personelin, şöförlerin yeme-içme ve barınma ihtiyacı ve diğer temel ihtiyaçları Yükleniciye aittir.

5.5 – Nakliye kamyonlarının akaryakıt masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

5.6 – Yüklenici İş Kanunu hükümleri dâhilinde işçi sağlığını korumak ve lüzumlu tedbirleri almakla ve eğitmekle yükümlüdür.

5.7 – Bu şartnamenin amacı, Kütahya Belediyesine ait Merkez Doğalar Köyü mevkiinde bulunan Belediye Taş Ocağı Tesislerinden yüklenen kırma taş malzemenin muhtelif yerlerde bulunan; Taş Ocağına 25 km uzaklıkta olan Zafertepe Mahallesi stok sahasına, Taş Ocağına 34 km uzaklıkta olan Makine İkmal stok sahasına, Taş Ocağına 35 km uzaklıkta olan Toki stok sahasına, Taş Ocağına 45 km uzaklıkta olan Asfalt Şantiyesi stok sahasına ve İdarenin istediği farklı bir iş sahasına yüklenici firma tarafından naklidir.

5.8 – Malzeme nakli yapacak tüm araçlarda **araç takip cihazı** takılı olacaktır. Bu araç takip cihazı sayesinde araçların internet üzerinden anlık, günlük ve aylık olarak takip ve kontrolü, geçmişe yönelik izledikleri güzergâh listesi, araçların günlük toplam çalışma süresi ile günlük yaptıkları km ve benzeri işlemler görülebilecektir.



DOĞALAR TAŞ OCAĞI TESİSİ İŞLETİLMESİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

15.12.2021

Bunun için gerekli araç takip cihazına ait tüm masraflar Yükleniciye aittir. Yüklenici araç takip cihazı için gerekli olan giriş şifresini idareye teslim edecektir.

5.9 – Bu iş kapsamında yapılacak nakil işleri bu şartnamede belirtilen hususlar ile Karayolları Taşıma Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.

5.10 – Taş Ocağından İdare tarafından araca yüklenen malzemenin ve bu malzemenin nereye gideceğine ait kantar fişi ile irsaliyesinin İdarenin istediği stok sahasında bulunan personele vermesi halinde;

Taş Ocağına 0 Km-32.99 Km arası uzaklıkta olan stok sahaslarına getirilen malzeme için ton başına tek fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır.

Taş Ocağına 33 Km-44.99 Km arası uzaklıkta olan stok sahasına getirilen malzeme için ton başına tek fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır.

Taş Ocağına 45 Km-60 Km arası uzaklıkta olan stok sahasına getirilen malzeme için ton başına tek fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır.

5.11 – Taş Ocağından araca yüklenen malzemenin ve bu malzemenin nereye gideceğine ait kantar fişi ile irsaliyesinin İdarenin istediği stok sahasında bulunan personele vermemesi halinde ve idarenin isteği dışında farklı stok sahasında boşaltma yapması halinde ödeme yapılmayacaktır. İdare istediği stok sahasına, istediği zamanda ve miktarda stok yaptırabilecektir. Ayrıca yüklenici firma İdarenin izni olmadan farklı bir alana stok yapmayacaktır.

5.12 – Ayrıca bu iş için ilgili yüklenici firmaya herhangi bir nedenle (yakıt vb.) fiyat farkı ödenmeyecektir.

5.13 – Malzeme nakli sırasında Taş Ocağında bulunan kantarda her seferinde araçların giriş ve çıkışlarda dolu ve boş olarak tartılacaktır. Taş Ocağında bulunan kantarda her hangi bir arıza durumunda idarenin gösterdiği kantarda tartılacaktır. Kantar fişlerine göre ödeme yapılacaktır.

5.14 – Stok sahasından yüklenen malzeme kantarda tartılacak ve aylık toplam kırma taş miktarı (ton) belirlenecektir. Bu miktar ile yüklenicinin birim teklif fiyatı (TL/Ton) çarpılmak suretiyle hesap yapılarak istihkak düzenlenecektir.

5.15 – Yüklenici günlük en az **1.000 ton**, toplamda ise **300.000 ton** malzemeyi İdareye teslim etmeyi hedefleyecektir. Gerektiği kadar malzeme, İdare tarafından talebi halinde 1 (bir) gün içinde teslim edilecektir. İstenilen malzeme zamanında nakledilmez ise Belediyemizin çalışma disiplini, elemanların bekleme süreleri, üretilecek asfalt miktarı, makine ve kamyonların bekleme süresinden oluşacak zarar ve ziyan hesaplanıp, ilgili firmadan tahsil edilecektir.

5.16 – Nakliye işi için en az 8 adet Nakliye Aracı istenecektir. Araçlar 2005 yılı ve daha üstü modelli ve toplam yüklü ağırlığı en az 32 ton olacaktır. Kasaları hafriyat tipi damperli, brandalı ve temiz olacaktır. İdare ihtiyaç durumuna göre araç sayısında artırma ve azaltma yapabilir. Bu durumda yüklenici **5 gün içinde araç temin etmek zorundadır.**

5.17 – Yüklenici, çalıştıracağı araçların ruhsatları ile şoförlerin isimlerini, adres ve telefonlarını İdareye bildirecektir. İdarenin bilgisi olmadan farklı araçların çalıştırılması ve malzeme nakli yapması halinde sözleşme



DOĞALAR TAŞ OCAĞI TESİSİ İŞLETİLMESİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

15.12.2021

feshedilerek teminatı irat kaydedilir. Şoförlerin ve araçların Karayolları Taşıma Yönetmeliği ile Trafik Mevzuatına göre gerekli belgelere sahip olması gerekmektedir.

5.18 – Yüklenici hiçbir surette malzemeyi Kütahya Belediyesi haricinde kimseye nakil edemez. Araçlar çalışılan stok sahaları haricinde İdarenin bilgisi dışında farklı iş yerlerine malzeme nakli kesinlikle yapamaz. Böyle bir durum tespit edildiğinde yüklenici firmanın toplam günlük tonajının tamamı kesilir. Tekrarı halinde sözleşme feshedilerek teminatı irat kaydedilir.

5.19 – İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği tüzüğü, Sosyal Sigortalar mevzuatı, her türlü işçi ve işveren hakkındaki yasalardan dolayı, işçi alınması, işçi çıkartılması, kaçak işçi çalıştırılması, bildirimlerinin zamanında yapılması, ücretlerinin ödenmesi gibi tüm konularda sorumluluk yükleniciye aittir. Çevre ve üçüncü şahıslara zarar vermeyecek her türlü tedbiri yüklenici almakla yükümlüdür. Çalışma esnasında meydana gelecek her türlü konularla ilgili kaza, zarar, ziyan ve tazminatlardan doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.

5.20 – Nakliyeye ait her türlü resim, vergi ve harçlar ile tonajdan kaynaklanan cezalar yüklenici firma tarafından ödenecektir. Nakliye esnasında oluşacak bütün olumsuzluklardan da yüklenici firma sorumludur.

5.21 – Araçların yakıt, tamir, bakım, trafik cezası, üçüncü şahıslara vereceği zarar ve tüm giderleri yükleniciye aittir. İdare bu tür ceza, zarar ve giderlerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

5.22 – Nakliye araçlarının (Kamyon veya Tır) şoförleri, akaryakıtları ve bunların ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

5.23 – Nakliye araçlarına görevlendirilen şoförün sigorta, vergi ve bunların üçüncü şahıslara yaptığı zarar, ziyan ve her türlü tazminat talepleri yükleniciye aittir. Sigorta, vergi, resmi harçlar ve fonlar gibi giderlerden yüklenici sorumlu olup bu konudaki cezai kanuni işlemler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

5.24 – Araçlar normal mesai günlerinde ve saatlerinde çalıştırılacaktır. Ancak İdare ön gördüğünde vardiyalı olarak veya tatil günlerinde de fazla mesai saatlerinde çalıştırılabilecektir. Ayrıca Taş Ocağı Tesislerinde hava muhalefeti, herhangi bir arıza ve benzeri durumlarda İdare sözlü olarak işi kısa süreli durdurmak zorunda kalabilir ve durdurabilir. Yüklenici buna benzer çalışılmayan durumlar için ayrıca ücret talep etmeyecektir.

5.25 – Yüklenici ve yüklenici temsilcileri ile şoförler İdarenin koyduğu Taş Ocağı Tesislerinde ve stok sahalarındaki kurallara riayet etmek zorundadır.

5.26 – Yüklenici göreve gelmeyen şoförü idareye hemen bildirecek ve yerine en kısa sürede bir başkasını görevlendirerek işin aksamasını önleyecektir.

6. GENEL MADDELER

6.1 – Yüklenici Alt yüklenici çalıştırabilir. Ancak hiçbir surette işi başkasına devir ve temlik edemez.

6.2 – İşin süresi işin teslim tarihinden itibaren 300 Gündür.

6.3 – İtilaf halinde T.C. Kütahya Mahkemeleri yetkilidir.