

KIRIKKALE BELEDİYESİ ASFALT MICIRI MALZEMESİ
ALIMI, NAKLİ, DEPOLAMA
ÖZEL TEKNİK ve GENEL ŞARTNAME (2022)

1. Belediyemiz muhtelif yol yapımlarında kullanılmak üzere (0 – 3) mm, (5 – 12) mm, (0-25) mm ve (19 – 25) mm mıcır malzemesinin temini, nakli ve depolanması işi ihale edilecektir.
- 2.

<u>Mıcır Malzemesi Cinsi</u> :	<u>Miktarı</u> :
(0-3) mm	15.000 ton
(5-12) mm	25.000 ton
(0-25) mm	5.000 ton
(19-25) mm	5.000 ton

Toplam Miktar: 50.000 Ton

3. Malzeme idarenin beğendiği asfalta uygun granülometride olacaktır. İdare mıcır malzemesi gruplarında istediği miktarda alacaktır. İdare malzemenin hangisinden ne kadar alacağını belirlemeye yetkilidir ve tonajlarda değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler için fiyat farkı verilmez.
4. İdarenin kontrolü Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
5. İdarenin istediği şekilde malzemenin mıcırın tartım işleri bilgisayarlı tartıda yapılacaktır. Tartı ücreti müteahhit firmaya aittir.
6. Söz konusu iş; (0 – 3) mm, (5 – 12) mm, (0-25) mm ve (19 – 25) mm mıcır malzemesinin temini, nakli ve depolanması işidir.
7. Mıcır; Elenmiş çakıldan istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcır temin edilecektir. Tercihen (A Tipi), (B Tipi), (C Tipi) mıcır tiplerinde gerektiğinde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik olduğu takdirde yükleniciye bildirilecektir ve yüklenici de istenilen tipte mıcır temin etmek zorundadır. Bu işlemler için fiyat farkı verilmeyecektir.
8. Teklif fiyatına bütün masraflar dâhildir. (figüre, yükleme, boşaltma vb.)
9. Mıcır, idarece tespit edilen depolara geometrik ölçülerde figüre edilecektir. İdare gerektiğinde mıcır depo yerlerini değiştirecek, yüklenici bu değişikliği kabul etmek ve istenilen yeni depolara mıcır geometrik ölçülerde figüre etmek zorundadır. Bu depo yerleri yüklenici tarafından hazırlanacaktır.
10. Mıcırın gerektiğinde analizi yapılacaktır. Analiz masrafları yükleniciye aittir. Analiz sonuçları istenen granülometri ve tipleri sağlamıyorsa, yüklenici istenilen granülometri ve tipleri sağlayarak süresi içerisinde mıcır ve temel malzemesini temin etmekle yükümlüdür.
11. İş süresi 120 takvim günüdür. Nakliye yükleniciye aittir. Yüklenici idarenin uygun gördüğü depolama alanına mıcır nakletmek zorundadır.
12. Depolama alanına getirilen mıcır alandaki kantardan geçirildikten sonra teslim alınacaktır.
13. İşin yapımı esnasında, İdare tarafından yükleniciye teslim edilecek iş ile ilgili teknik şartname ve Yapım İşleri Genel şartnamesine uygun olarak gerçekleştirilecektir.
14. İşyeri güvenliği tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici gerekli işaretlemeleri yapmak ve işyeri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
15. Yüklenici 2918 sayılı Trafik Kanununa ve hükümlerine uymakla yükümlüdür. Söz konusu iş yerine getirilirken; 3. şahısların mağduriyetine sebep olacak, trafik kazaları, çalışma emniyeti, çalıştırılan personelle ilgili doğacak tüm zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur.


Sefa Kürşat DEMİRBAŞ
İnşaat Mühendisi


A. Kürşat ALTOP
Fen İşleri Müdürü