

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Şube Şefliklerinde Kullanılacak Plent Agregasının ve Tuz Agregasının Temini, Nakli ve Temel Yapılması İşi Özel Teknik Şartnamesi

- 1-) Malzemelerin teslim alınmasında idareyi ve yükleniciyi temsil eden en az birer kişi bulunacaktır. Malzeme tutanakla teslim alınacaktır.
- 2-) Bu işe ait iş kalemleri; birim fiyat tariflerinde belirtildiği üzere Karayolları Teknik Şartnamesine uygun şekilde yapılacaktır.
- 3-) Malzemelerin; üretim sırasında **banattan** gerekli numuneleri alınarak üretilen malzemenin uygunluğu ile ilgili Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliği tarafından uygunluk raporu **verilmeden** depo yerlerine malzeme **çekilmeyecektir**.
- 4-) İhale kapsamında çekilecek plent agregaları; 1. Grup No 200- No 4 (0,075-4,76 mm), 2. Grup No 4 – No ½’’ (4,76-12,7 mm) ve 3. Grup No ½’’ – No ¾’’ (12,7-19,1 mm) olmak üzere 3 grup halinde üretilerek ilgili plent şantiyelerine nakledilecektir.
- 5-) Plent agregaları Karayolları Teknik Şartnamesi Kısım 409’a uygun olarak üretilen olacaktır. Malzeme gradasyonu Tablo 409-1’de belirtilen Tip-2 kısmına; agrega özellikleri de Tablo 409-2, 409-3 ve 409-4’ e uygun olarak üretilen ve plent şantiyelerine nakledilecektir.
- 6-) Plent agregasına ait kalite kontrol deneyleri Tablo 409-8’ de belirtilen standartlara uygun olarak yapılacaktır.
- 7-) İhale kapsamında çekilecek tuz agregaları Karayolları Teknik Şartnamesi Kısım 524’ te belirtilen gradasyona ve özelliklere uygun olarak üretilen ve belirtilen yerlere nakledilecektir.
- 8-) İhale kapsamında üretilen temel malzemesi Karayolları Kısım 402’ ye göre üretilen, serme-sıkıştırma işleri de yine Kısım 402’ ye göre yapılacaktır. Malzeme gradasyonu Tablo 402-3’ te belirtilen C tipine göre üretilen olacaktır.
- 9-) Temel malzemesi ile serme-sıkıştırma işlerinin kalite kontrol deneyleri Tablo 402-4 ve Tablo 402-5’ te belirtilen standartlara uygun olarak yapılacaktır.
- 10-) Malzemeler; Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliğinin vereceği deney raporlarının uygunluk sonucuna göre kabul edilecektir.
- 11-) İşin yapılması sırasında KTS’ de yer alan sayı ve miktardaki yapılacak olan tüm deneylerin bedelleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 12-) Yapılan deneyler sonucunda uygun olmayan malzemeler; yüklenici tarafından bedelsiz olarak kaldırılacaktır.
- 13-) Yüklenici; hizmetin yerine getirilmesi esnasında gerekli her türlü işlerde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa uygun hareket edecektir.
- 14-) Taahhüdün yerine getirilmesi süresince vuku bulacak kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan, can ve mal kaybından ve üçüncü şahıslara karşı yapılacak her türlü zararlardan yüklenici doğrudan doğruya sorumludur.

15-) İhale kapsamında temini ve nakli yapılacak plent agregası ve tuz agregasına ait mahal listesi aşağıda belirtilmiştir.

2022 YILINDA ALINACAK PLENT AGREGASI VE TUZ AGREGASI MİKTARLARI TABLOSU						
		Plent Agregası				Tuz Agregası
		0-5 mm	5-12 mm	12-19 mm	Toplam	2-6 mm
131. (Fethiye) Şube Şefliği	Çatalpelit Plent Sahası	6.000	4.000	0	10.000	500
	Söğüt Bakımevi					3.000
	Toplam	6.000	4.000	0	10.000	3.500
132. (Antalya) Şube Şefliği	Bahtılı Plent Sahası	8.000	5.000	1.000	14.000	750
	Korkuteli Bakımevi					750
	Toplam	8.000	5.000	1.000	14.000	1.500
133. (Alanya) Şube Şefliği	Hacıobası Plent Sahası	2.000	1.500	500	4.000	
	Akseki Bakımevi					1.000
	Toplam	2.000	1.500	500	4.000	1.000
134. (Burdur) Şube Şefliği	Keçiborlu Bakımevi	2.700	2.400	900	6.000	1.500
	Şube Merkezi					1.500
	Sandıklı Bakımevi					1.000
	Kaplanpınar Bakımevi					1.000
	Porsuma Tuz Deposu					1.000
	Toplam	2.700	2.400	900	6.000	6.000
135. (Isparta) Şube Şefliği	Harmanören Plent Sahası	4.500	4.500	1.000	10.000	1.000
	Şube Merkezi					500
	Dört Yol Bakımevi					500
	Toplam	4.500	4.500	1.000	10.000	2.000
136. (Finike) Şube Şefliği	Arifköy Plent Sahası	450	400	150	1.000	500
	Toplam	450	400	150	1.000	500
Genel Toplam		23.650	17.800	3.550	45.000	14.500

16-) İhale kapsamında; 350-04 K.K.Nolu Korkuteli-Antalya Yolunun 22+000 – 23+000 kmleri arasında 12 m platform genişliği ve 10 cm kalınlığında olmak üzere 12.000 m3 temel takviyesi yapılacaktır.

17-) Yolda yapılacak olan çalışmalarda; “Yol Yapım, Bakım ve Onarımlarda Trafik İşaretleme Standartlarına El Kitabı” na göre gerekli trafik işaretleme tutanakları hazırlanacak ve imza altına alınacaktır.

Bu şartname 2 sayfa ve 17 maddeden oluşmaktadır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

Melih Tanıl PAKSOY
Arazi Mühendisi

ONAY
...../...../2022

Ferdi TAŞ
Tesisler ve Bakım Başmühendisi

Sabri Gökhan GENÇ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı