

SUNGURLU BELEDİYESİ
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
MICIR ALIMINI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1-Belediyemiz Beton Üretim Tesisinde 30.06.2022 tarihine kadar olan çalışma programında kullanılacak üzere muhtelif ebatlarda micir alımı yapılacaktır. İstenilen malzeme ve tipleri şunlardır:

<i>Malzeme Cinsi</i>	<i>Miktarı (ton)</i>
0-3 mm	25.000
4-12 mm	7.500
12-22 mm	12.500

2-İdareimiz malzeme miktarlarında değişiklik yapmakta serbesttir.

3- Ocaktan kamyonlara yüklenen ve teslim edilen malzeme TS 706 EN 12620+A1 standardına uygun olacaktır.

4-Agregada kil, toprak ve organik maddeler bulunmayacaktır.

5-Ocaktan kamyonlara yükleme sırasında malzemenin ıslak olmamasına, toprak ve çamurlu olmamasına dikkat edilecektir.

6-Ocaktaşından (kireçtaşı) konkasörle kırılmış ve elenmiş olacaktır.

7-0-3 mm kırma toz metilen mavisini değeri max: %1 değerini geçmeyecektir.

8 -Kırma taş taneleri köşeli ve kübik olacaktır,yassı ve uzun olmayacaktır.

9 -İdare gerekli gördüğü takdirde yetkili laboratuvarlarda deney yaptırılmasını isteyebilecektir.

10-Agrega sınıflarının TS 706 EN 12620+A1 standardına uygunsuzluğu tespit edildiği takdirde sözleşme idare tarafından tek taraflı fesih edilebilecektir.

11 -Yüklenici idarenin vereceği program dahilinde istenilen malzeme tipini alıcıya teslim etmek durumundadır.

12 -İşlerin koordinasyonu ve idarenin iş programının aksatılmaması için idare uygun gördüğü takdirde yüklenici ücret zarar ziyan gibi taleplerde bulunmaksızın iş miktarını arttırmaya ve fazla mesai yapmaya zorunludur.

13 -Malzeme nakliyesi akaryakıt dahil olmak üzere yükleniciye aittir.

14-Muayene Kabul Komisyonu, periyotlar dahilinde malzemeyi denetleyecek, komisyonun denetim esnasında uygun bulmadığı malzeme hemen geri çekilecektir.

15 -Uygun olmayan malzeme depoya dökülmüş olsa dahi yükleniciye kaldırılabilecek ve bedeli kesinlikle ödenmeyecektir.

16 -Yüklenici, malzemeyi idarenin uygun gördüğü tartı aletlerinde (yükleniciye ait kantar harici teslim yerine en fazla 5 km olacaktır) tarttırarak kantar fişi ve irsaliyeyi idare görevlisine teslim edecektir.

17-İdarenin verdiği süre uzatımı dışında yüklenici işi zamanında bitirmediği takdirde sözleşmede belirtilen oranlarda gecikme cezası tatbik edilir.

18-İdare istediği takdirde malzeme miktarında sözleşme bedelini aşmamak şartı ile değişim yapabilir.

19-Yüklenici iş esnasında doğabilecek kaza çevreye ve üçüncü kişilere verdiği zararlardan sorumludur.Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan lüzumlu görülen emniyet tedbirlerini zamanında almak zorundadır.

İş bu teknik şartname 19 maddeden ibarettir.

Turgut KURT
Kadrolu İşçi

Mehmet PENEKLİOĞLU
Teknisyen

Tuncay BARUĞ
Tekniker

U Y G U N D U R.
26.10.2022

Sedat KAMAZOĞLU
İşl.ve İşt.Müd.V.