



T.C
KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kemer Belediyesi Kum ve Mıdır Mal Alımı İŖi Özel Teknik Ŗartnamesi

1. İŖİN TANIMI

Antalya İli, Kemer İlçesinde bulunan Belediyemize ait Beton Blok Üretim Tesisinde ve Beton Üretim Santralinde kullanılmak üzere 0-2 Kum, 0-4 Kum, 4-11 Mıdır ve 11-22 Mıdırın iş bu özel teknik Ŗartnamede anlatıldığı Ŗekilde standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun olarak temin edilmesi işidir.

2. ŖARTNAMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

Antalya İli Kemer ilçesi Belediye Başkanlığı tarafından iş bu teknik Ŗartnamede teknik özelliklerdeki malzemenin alım işidir. Bu Özel Teknik Ŗartname; Kum ve Mıdır için teknik gerekleri ve temin esaslarını kapsar.

3. AMAÇ

Beton Blok Üretim Tesisinde ve Beton Üretim Santralinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Kum ve Mıdırın iş bu özel teknik Ŗartnamede belirtildiğı Ŗekilde temin edilmesi suretiyle kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ŗekilde kullanarak tesisin işleyişini hızlandırmak, performansını artırmak, malzemenin takip ve denetimini yaparak verimi ve üretim kalitesini arttırmaktır.

4. TANIMLAR:

İlgili kanun, yönetmelik, standart ve Ŗartnamelerin yürürlükte bulunan son yayınlarında verilen genel tanımlar geçerli olup söz konusu iş ile ilgili özel tanımlar aşağıda verilmiştir.

İdare :Antalya İli Kemer Belediye Başkanlığıdır.

Yüklenici :Yapılan ihale sonucunda, ihale komisyonu tarafından tekliflerin ve ilgili yasal dokümanların incelenerek/değerlendirilerek söz konusu işi yapmak için yetkilendirilen isteklidir.


Malzeme :0-2 Kum, 0-4 Kum, 4-11 Mıdır ve 11-22 Mıdır


İşyeri :Bu özel teknik Ŗartname konusu işin teslim edileceğı yer; Antalya İli, Kemer İlçesi, Kuzdere Mahallesi, Beton Blok Üretim Tesisi ve Hazır Beton Santrali adresidir.

5. MALZEME TEMİN VE TESLİM ALMA ŖARTLARI

5.1 İŖİN GENEL TARİFİ

Kemer Belediyesi Kum ve Mıdır Alımı İŖi kapsamında 1.000 ton 0-2 Kum, 40.000 ton 0-4 Kum, 7.000 ton 4-11 Mıdır ve 4.000 ton 11-22 Mıdır İşyeri olarak belirtilen Kuzdere Mahallesi, Beton Blok Üretim Tesisine ve Hazır Beton Santrali adresine teslim edilecektir. Malzemelerin çıkış irsaliyesi ve kantar fiş i idareye teslim edilecektir. Ayrıca idarenin gerekli gördüğü durumlarda malzemelere ait tüm analizler, laboratuvar sonuçları bila bedel yüklenici tarafından temin edilecektir.


Mustafa YILMAZ
İnŖaat Teknikeri


Bakı MALIN
Elk. Elktr. Y. Mühendisi
Fen İşleri Müdür V.

5.2 GENEL TEKNİK ŖARTNAME VE STANDARTLAR

- 5.2.1. Teknik özellikleri verilen malzemelerin bu Ŗartname hükümlerine uygun olarak teslim edilmesine yönelik tüm harcamalar sözleşme bedeline dâhildir.
- 5.2.2. Sözleşme dokümanlarında sehven unutulmuş, yanlış tarif edilen veya eksik bırakılan herhangi bir husus, Yüklenicinin, amaca uygun teslimatın yapılması için üstlenmesi gereken sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
- 5.2.3. Malzemeler, uluslararası standartlara, genel kabul görmüş fen ve sanat kurallarına ve bu Ŗartnamede yazılı Ŗartlara uygun olarak temin edilecektir.
- 5.2.4. Malzemeler ile ilgili tüm yayın, yönetmelik ve standartlar bu Ŗartnamenin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaklardır.

6. MALZEMELER VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:


Bu bölümdeki malzemeler aşağıda belirtilen nitelik ve teknik özellikleri sağlar şekilde iş yerine nakliye dâhil teslim edilecektir.


6.1 0-2 KUM, 0-4 KUM, 4-11 MİDİR, 11-22 MİDİR

- 6.1.1. 0-2 Kum malzemesi 0,8 mm-2 mm (800 mikron-2000 mikron) arasında tane çapında olacaktır.
- 6.1.2. Malzeme; 0-4 mm ölçülerinde Kum, 4-11 mm ölçülerinde Mıdır ve 11-22 mm ölçülerinde Mıdır.
- 6.1.3. Malzemeler taş ocaklarından alınarak konkasörlerle kırılmış ve ilgili elek çaplarında elenmiş olacaktır. Dere yatağından alınan malzeme kırılmış elenmiş olsa dahi kabul edilmeyecektir.
- 6.1.4. Alınacak malzeme her türlü yabancı maddeden (kil, toprak, bitkisel atık vb.) arındırılmış olarak teslim edilecektir.
- 6.1.5. Teslimat sırasında tonajı arttıracak oranda yaş veya sulu gelen malzeme kabul edilmeyecektir.
- 6.1.6. Malzemelerin çıkış irsaliyesi ile kantar fişli olacak ve idareye teslim edilecektir.

7. GENEL BİLGİLER:

- 7.1 Malzemelerin imal edildiği fabrikadan/ocaktan, aksi belirtilmedikçe Ŗartnamede işyeri olarak anılan adrese, nakli ve nakil ile ilgili tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 7.2 İşin başından sonuna kadar her ne sebeple olursa olsun, taşıma, boşaltma, nakletme v.b. işlerin yapılması sırasında meydana gelebilecek kaza, hasar, kayıp ve zararların mali, hukuki ve cezai bütün sorumluluğu ve sonuçları yükleniciye aittir.


Mustafa YILMAZ
İnşaat Teknikeri


Bekir YALIN
Elk. Elk. Y. Mühendisi
Fen İşleri Müdür V.


T.C
KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kemer Belediyesi Kum ve Mıcır Mal Alımı İşi Özel Teknik Şartnamesi

- 7.3 Malzemenin nakliyesinde, firma nakliye araçlarına yapılan yüksek tonajlı yüklemelerin sorumluluğu tamamen yüklenici firmaya ait olacak ve bu konuda idaremizin hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır.
- 7.4 Yüklenici bu özel teknik şartnamenin tüm gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Şartnamenin özenle incelenmemesi nedeniyle yüklenicinin uğrayacağı maddi, manevi ve hukuki zararlardan idare sorumlu tutulamaz.
- 7.5 Bu özel teknik şartname kapsamındaki malzemenin temini sırasında, bu özel teknik şartnamenin hazırlanması sırasında öngörülemeyen bu nedenle de teknik şartnamede veya ihale dokümanlarında tarif edilmeyen hususlar çıkabilir. Tarif edilmeyen hususlarda idare görüşü alınacaktır.
- 7.6 İdare, teslim edilen malzemenin görsel ve fiziksel niteliklerini uygun bulmadığı veya bulmakta tereddüt ettiği durumlarda, getirilen malzemenin bedelsiz olarak geri alınmasını ve yenisi ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 3(üç) defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir.
- 7.7 Teslim edilen malzemelerin teknik şartnamede belirtilen nitelik, tür ve miktarlarda olmadığını tespit edilmesi halinde, idari şartnamede ve sözleşmede yer alan ceza-i hükümler uygulanacaktır.
- 7.8 İstenilen malzemeler yükleniciye, telefon e-mail, faks vb. yollarla bildirildikten sonra 2 (iki) gün içerisinde idareye teslim edilmesi zorunludur.
- 7.9 İhale kapsamında temin edilecek malzeme miktarları aşağıda belirtilmiş olup yüklenici tarafından 02.01.2023 tarihinde veya sözleşmenin imzalanması bu tarihten sonra olması halinde, sözleşmenin imzalanması ile işe başlanıp 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanması esastır.
- 7.10 Teslim alınan malzeme miktarı hesaplanarak her ayın ilk beş günü içerisinde hak edişe bağlanarak otuz (30) gün içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7.11 İş bu Teknik Şartnamede bahsi geçmeyen tüm konular için Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 4734 Sayılı KİK ve 4735 Sayılı KİSK hükümleri geçerlidir.

MALZEME LİSTESİ			
SIRA NO	AÇIKLAMA	BİRİM	MİKTAR
1	0-2 KUM	TON	1.000
2	0-4 KUM	TON	40.000
3	4-11 MICIR	TON	7.000
4	11-22 MICIR	TON	4.000

İş bu Özel Teknik Şartname 7(yedi) maddeden ve 3(üç) sayfadan ibaret olup, ihaleyi kazanacak İSTEKLİ ile imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. 22/11 / 2022


Mustafa YILMAZ
İnşaat Teknikeri


Bakı YALIN
Elk. Elkt. Y. Mühendisi
Fen İşleri Müdür V.