

**TAŞ TOZU, MICİR, MEKANİK MALZEME(ALT VE ÜST TEMEL)
(NAKLIYE DÂHİL)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-)TAŞTOZU:

II. Grup(Doğal Taş-Mermer-Dolomit-Bazalt)(Kireç taşı hariç) taşından konkasörlerle kırılmış ve elenmiş 6,30 mm, 4,75mm, 0,85 mm.' lik agreganın hazırlanması ve idarenin belirleyeceği yerlere nakliyesi.

2-)ASFALT MICİRİ:

Ocak taşından istenilen tiplerde(Doğal taş-Mermer-Dolomit-Bazalt)(Kireç taşı hariç) konkasörlerle kırılmış, elenmiş ve yıkanmış asfalt mıcırı temini ve idarenin belirleyeceği yerlere nakliyesi. 5-10 mm. veya 10-20 mm. tipinde olacaktır.

3-) MEKANİK MALZEME:

Üst Temel olarak kullanılacak olan;

Ocak taşından konkasörle kırılmış II. Grup (Doğal taş-Mermer- Dolomit –Bazalt)(Kireç taşı hariç) ve elenmiş temel malzemesi(0-25mm) temini ve idarenin belirleyeceği yerlere nakliyesi.

Alt Temel olarak kullanılacak olan;

Ocak taşından konkasörle kırılmış II. Grup(Doğal taş-Mermer- Dolomit –Bazalt)(Kireç taşı hariç) ve elenmiş temel malzemesi(25-50mm) temini ve idarenin belirleyeceği yerlere nakliyesi.

4-) Satın alınacak agrega(kırma taş asfalt mıcırı), Belediye Başkanlığı'nca oluşturulacak Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yönetmelikler dâhilinde aşağıda belirtilen esaslarca teslim alınacaktır.

a) Satın alınacak Malzemeler(kırma taş asfalt mıcırı, taş tozu, temel malzemesi), Kırklareli Belediye Başkanlığı'nın Şeytan deresi Mevkiindeki Asfalt Şantiyesi içinde bulunan depolama alanında veya imar planı dâhilinde olacak bölgelerde teslim alınacaktır.

b) Satın alınacak Malzemeler(kırma taş asfalt mıcırı, taş tozu, temel malzemesi), işe başlama tarihinden itibaren Kırklareli Belediye Başkanlığı'nın ihtiyaç durumuna göre talep edilecek miktarlarda peyderpey teslim alınacaktır.

5-) Agrega'da sülfat klorit ve/veya kurutma ve/veya karıştırma sırasında ve/veya sonradan havanın etkisiyle kırılmaya yatkın olan ayrışma ürünü diğer maddeler bulunmayacaktır.

6-) Konkasörle kırılmış ve istenen ölçülerde elenmiş mıcır yıkandıktan ve kurutulduktan sonra idareye teslim edilecektir. Yıkanmamış ve Kurutulmamış malzeme indirilmiş olsa bile kesinlikle alınmış kabul edilmeyecek yüklenici tarafından aynı gün içerisinde kaldırılacaktır. Kaldırılmaması durumunda gerekli cezai işlem % 0,05(onbindebeş) oranında uygulanacaktır.

7-) Karışıma giren kaba Agregaya çakıldan hazırlanmış ise 4.75 mm.'lik elek üzerinde kalan kısmının hafif ve orta trafikli yollar için ağırlıkça en az %60'nın mekanik olarak kırılmış ve en az üç yüzü bulunacaktır.

8-) Kaba agregaya BS 812'ye göre denendiğinde yassılık indeksi şartnamede verilen limitten fazla olmayacak, daneler kübik ve keskin köşeli olacaktır.

9-) Asfalt mıcırını konkasörle kırılıp elekte elenerek istenilen ölçülerde ayrılmış danelerden ibare olacak olup, bitkisel kalıntılar bulunmayacaktır.

10-) Yıkanan mıcırın kabul edilebilmesi için tamamen kurutulmuş olacaktır. Tam kurumamış halde olan ve tam yıkanmamış, tozlu malzemeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

11-) İstenmeyen ebatlarda ve özelliklerde olmayan malzemenin kabulü yapılmayacaktır.

12-) Kantar ile tartma ücreti, depodan taşıtlara yüklenmesi ve Belediye çalışma alanına nakliyesi yükleniciye ait olacaktır.

13-) Haftanın her günü ve günün her saatinde yüklenicinin işyerinden malzeme alınabilecek şekilde önlem alınacaktır. Yüklenici tarafından teslim edilecek malzemenin yükleme ve nakliyesinde herhangi bir aksama olduğu takdirde, durum tutanakla tespit edilecek ve her gün için sözleşme bedelinin %0,05(onbindebeş) oranında günlük olarak gecikme cezası yüklenici alacağından kesilecektir.

14-) Yüklenici önceden belirlenen işyeri dışında malzeme teslim etme talebinde bulunamayacaktır.

15-) İdare tarafından teslim alınan malzemeye esas bedeli, ihalede yüklenici tarafından verilen birim fiyat sözleşme bedeli olup bunun dışında herhangi bir ad altında fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici, yürürlükteki veya ihale tarihinden sonra yürürlüğe girecek fiyat farkı kararname hükümlerinin uygulanması talebinde bulunamayacaktır.

16-) Bu taahhüt kapsamında yüklenici tarafından üretilen işyerindeki malzeme için idarece teslim alınıp nakli yapılmaya kadar geçecek süre içerisinde, depolama vb. adı altında herhangi bir ücret talep edilemeyecektir.

17-) İdareye teslim edilen malzemelerin irsaliye ve kantar fişleri aynı gün içerisinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü İdari Bölümüne teslim edilecektir. İrsaliye ve kantar fişleri teslim edilmeyen malzemelerin ödemesi yapılmayacaktır. Belediyenin uygun gördüğü kantarda tartım yapılacaktır.

18-) Bu 'Teknik Şartname' sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

19-) Satın Alınacak Taş Tozu, Mıcır, Temel Altı, Temel Üstü Malzemesi(Nakliye Dâhil), İşe Başlama Tarihinden İtibaren Kırklareli Belediye Başkanlığı'nın İhtiyaç Durumuna Göre

Peyderpey Talep Edilecek Miktarlarda Asfalt Şantiyesi veya Belediye İmar Sınırları İçerisinde İdarenin Belirteceği Yerlere Yüklenici Tarafından Eksiksiz Olarak Teslim Edilecektir.

20-) Gerekli görülürse gelecek malzemeler Belediyemizin uygun gördüğü ikinci bir kantara girecek ve düşük olan kantar fişi geçerli sayılacaktır. Kantar ücretleri peşin olarak Yüklenici tarafından ödenecektir.

21-) Bu Teknik Şartname yirmi bir (21) maddeden ibaret olup, istekliler ve yüklenici tarafından önceden kabul edilmiş sayılacaktır.

Mehmet Bahadır SONYÜREK
İnşaat Mühendisi

Ünal KIKILI
Fen İşleri Müdürü
İhale Yetkilisi