



**T.C.  
BAFRA  
BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ ELENMİŞ MICIR ALIMI İŞİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. 20.000 Ton Alt Temel malzemesi 25mm (1") malzeme, ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş şekilde olacaktır. (NAKLIYE HARİÇ)
2. 10.000 ton 0-5mm agrega(NAKLIYE DAHİL), 10.000 ton 7-15mm agrega(NAKLIYE DAHİL), 10000 Ton 15-25 mm agrega(NAKLIYE DAHİL) malzeme ocak taşından konkasörle kırılmış elenmiş olacaktır.
3. İhale konusu malzeme muayene kabul komisyonunun gerek görmesi halinde TCK dan veya Özel Laboratuar Ünitelerinden alınan Yollar Fenni Şartnamesi'ne uygun kriterlerde malzeme analiz ve deney raporları yüklenici tarafından yaptırılabilir. (Aşınma, don, tava vb. deneyler.)
4. Teslim alınan malzemenin gerekli kontrolleri teslim alma esnasında muayene kabul komisyonu tarafından yapılacaktır.
5. 20000 Ton Alt Temel malzemesinin nakliyesi idaremize aittir. Geriye kalan diğer malzemelerin nakliyesi yükleniciye aittir.
6. Yüklenicinin şantiyesi belediyemiz depolama alanına en fazla 25km uzaklıkta olabilir. Belediyemiz depolama alanı fen işleri asfalt şantiyemizdedir.
7. Tartım işlemi, kabul komisyonu ile belediye asfalt şantiyesindeki elektronik kantarda gerçekleştirilecektir. Kantar fişinin 1 (bir) nüshası idareye 1 (bir) nüshası yükleniciye teslim edilecektir. Hak edişlerin hazırlanmasında idaremize ait kantar fişleri esas alınacaktır.
8. İdare istediği zamanda istediği miktarda pey der pey alım yapabilecektir.
9. İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar idarenin talepleri doğrultusunda pey der pey olarak malzeme teslim alınacaktır
10. İdare istediği malzeme ile ilgili teslimat tarihlerini belirtecek, yüklenici belirtilen tarihlerde teslimat yapacaktır. Yüklenici kendi iş programı doğrultusunda teslimat tarihlerinde oynama yapamaz.
11. İhale konusu malzemelerin içerisinde atık malzeme, toprak, kil olmayacaktır. Teslim edilen malzemelerde bu durum ortaya çıktığı takdirde malzeme temini işi durdurularak dökülen malzemeler yüklenici tarafından değiştirilecektir.
12. Malzemelerin teslimi sırasında teslim edilen malzemenin kuru olmasına dikkat edilecek, ıslak verilen malzeme teslim alınmayacak ve yenisi ile değiştirilecektir.