


KIRIKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
50 000 TON ASFALT MİCİRİ MALZEMESİ
ALIMI NAKLİ ve DEPOLAMA İŞİ
ÖZEL TEKNİK ve GENEL ŞARTNAME (2022)

1. Belediyemiz muhtelif yol yapımlarında kullanılmak üzere (0-3) mm asfalt, (5-12) mm asfalt mıcırı, (19-25) asfalt mıcırı malzemenin temini, nakli ve depolanması işi ihale edilecektir.
- 2.

<u>Malzeme</u> :	<u>Miktarı</u> :
(0-3) mm asfalt mıcırı	20.000 Ton
(5-12) mm asfalt mıcırı	20.000 Ton
(19-25) mm asfalt mıcırı	10.000 Ton

Toplam Miktar : 50.000 TON

3. Malzeme idarenin beğendiği asfalta uygun Granülometri olacaktır. İdare mıcır malzemesi gruplarında istediği miktarda alacaktır.İdare malzemenin hangisinden ne kadar alacağını belirlemeye yetkilidir.
4. İdarenin kontrolü Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
5. İdarenin istediği şekilde malzemenin mıcırın tartım işleri bilgisayarlı tartıda yapılacaktır. Tartı ücreti yüklenici firmaya aittir.
6. Söz konusu iş; (0-3) mm asfalt mıcırı, (5-12) mm asfalt mıcırı, (19-25) asfalt mıcırı malzemenin temini,nakli ve depolanması işidir.
7. Mıcır; Elenmiş çakıldan istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcırı temin edilecektir. Tercihen (A Tipi) , (B Tipi) ,(C Tipi) mıcır tiplerinde gerektiğinde değişiklik yapılabilecektir. Değişik olduğu takdirde yükleniciye bildirilecek ve yüklenici de istenilen tipte mıcır temin etmek zorundadır.
8. Teklif fiyatına bütün masraflar dâhildir. (figüre, nakliye, yükleme, boşaltma vb.)
9. Mıcır, idarece tespit edilen depolara geometrik ölçülerde figüre edilecektir. İdare gerektiğinde mıcır depo yerlerini değiştirecek, yüklenici bu değişikliği kabul etmek ve istenilen yeni depolara mıcırı geometrik ölçülerde figüre etmek zorundadır. Bu depo yerleri yüklenici tarafından hazırlanacaktır.
10. Mıcırın gerektiğinde analizi yapılacaktır. Analiz masrafları yükleniciye aittir. Analiz sonuçları istenen granülometri ve tipleri sağlamıyorsa, yüklenici istenilen granülometri ve tipleri sağlayarak süresi içerisinde mıcır ve temel malzemesini temin etmekle yükümlüdür.
11. İş süresi 50 takvim günüdür. Nakliye yükleniciye aittir. Yüklenici idarenin uygun gördüğü depolama alanına mıcırı nakletmek zorundadır.
12. Depolama alanına getirilen mıcır alandaki kantardan geçirildikten sonra teslim alınacaktır.
13. İşin yapımı esnasında, İdare tarafından yükleniciye teslim edilecek iş ile ilgili teknik şartname ve Yapım İşleri Genel şartnamesine uygun olarak gerçekleştirilecektir.
14. İşyeri güvenliği tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici gerekli işaretlemeleri yapmak ve işyeri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
15. Yüklenici 2918 sayılı Trafik Kanununa ve hükümlerine uymakla yükümlüdür. Söz konusu iş yerine getirilirken; 3. şahısların mağduriyetine sebep olacak, trafik kazaları, çalışma emniyeti, çalıştırılan personelle ilgili doğacak tüm zarar ve ziyandan yüklenici firma sorumludur.
16. Ödeme 4 eşit şekilde olup her 12.500 ton çekildiğinde 4 Hakediş şeklinde yapılacaktır.


Mustafa 65K
İnşaat Mch.


B. Kurgat ALTUN
Fen İşleri Müdürü