

**KIRŐEHİR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNCE
KIRŐEHİR İLİ SINIRLARINDA İÇME VE KULLANMA SUYU AMAÇLI TOPLAM
1000 METRE SOĞUK SU SONDAJİ AÇILMASINA
VE DONATILMASINA AİT TEKNİK ŐARTNAME**

Kırőehir İl Özel İdaresi tarafından Kırőehir İli sınırlarında farklı lokasyonlarda toplamda 1000 metre derinliğinde soğuk su sondajı açılması işine ait şartname aőağıdaki gibidir.

1- Sondaj kuyuları genel hatlarıyla “ DEVLET SU İŐLERİ SONDAJ KUYUSU AÇMA TEKNİK ŐARTNAMESİ” ne göre açılacaktır.

2- Sondajların derinlikleri her bir yer için 150-200 metrelerde olacağı düşünölmektedir. Ancak kontrol mühendisinin kararına göre her lokasyon için sondaj derinliği artırılabilir ya da azaltılabilir. Belirtilen derinliklerden düşük ya da fazla miktarda sondaj açılması halinde teklif mektubunda belirtilen birim fiyatı ile açtırılan derinlik çarpılarak ödeme yapılacaktır. Kuyuda yeterli su çıkmaması durumunda ise borulama, çakıllama, inkiőaf ve log hazırlama bedelleri düşölerek ödeme yapılacaktır. Ayrıca ihale için sunulan teklif mektubunda belirtilen toplam inkiőaf süreleri de, lokasyon sayısına göre azalabilir veya artabilir.

3- Sondaj yerlerinin hazırlanması yüklenici tarafından yapılacaktır. (platform, sondaj havuzları v.b.) Sondaj yeri ile alakalı hukuki bir sorun çıkması durumunda İdare tarafından sorun giderilecektir.

4- Sondajların birçoğunda örtü geçildikten sonra temel kayaçlar delinecektir. Örtü kalınlıkları ve temel kayaçların derinliği bilinmemektedir. Havalı sistemde yapılan çalışmalarda özellikle mermer-őist yapılarında çatlaklardan dolayı dolgular meydana gelmektedir. Yüklenici havalı sistemde dolguların olmaması ve daha sonradan dolgu nedeniyle sondaj delme işini tekrarlamamak için rotary li yani çamurlu sistemde matkapla delme yapabilir.

5- Sondajların delme çapları minimum 12 ¼” ebatlarında olacaktır. Sondajı açacak őirket temel kayaca kadar olan formasyona sac boru atıp havalı sistemde delmeye devam etmek isterse, başlangıç delme matkabının çapını ona göre ayarlayacaktır. Daha sonra sac boru içerisinden minimum 12 ¼” matkap ya da bit ile delmeye devam edecektir. Delme işlemleri tamamlandıktan sonra yeterli su çıkması durumunda, orijinal muflu, muf içi dişleri sıfırdan değıl içerde başlayacak şekilde olan 300 metreye dayanıklı 200 mm lik PVC muhafaza borusu tabana kadar indirilecek ve kenarlara 9-15 mm ebatlarında sondaj çakılı (dere çakılı) atılacaktır. Borulama işleminde hangi metrajlarda kapalı hangi metrajlarda filtreli boru atılacağı delme işlemleri bittikten sonra kontrol mühendisi tarafından belirlenecektir. Borulama ve çakıllama işleme Özel İdarenin kontrol mühendisi gözetiminde yapılacak olup muhafaza borusunun tabana kadar inmemesi gibi bir sorun olursa daha geniş çaplı matkap veya bit ile tarama yapıp daha sonra muhafaza borusu tabana kadar indirilecektir. Herhangi bir göçme v.b. sorunlar nedeniyle boru atılamaz ise İdare tarafından ödeme yapılmayacaktır. Ancak çok derin olmayan göçmeler olursa suyun yüzeye çıkarılmasında sorun tescil etmezse atılan boru kadar ödeme yapılacaktır.

6- Sondaj kuyusu alıřmaları bařlamadan nce tm ara, ekipman, řantiye ofisleri ve amur havuzları hazırlandıktan sonra alıřma sahası etrafı evrilerek gvenlik alanı oluřturulup řantiye sahasına giriř ıkıřlar kontroll bir řekilde yapılacaktır. İdarenin kontrol mhendisi sahada istenilen kořullar sađlandıktan sonra vereceđi onay ile delme iřlemine bařlanacaktır. Sondajın nakli, kurulum sondaj alıřmaları esnasında oluřabilecek her trl kazalardan yklenici sorumludur.

7- Sondaj delme iřlemi, borulama ve akıllama iřlemi tamamlandıktan sonra yaklaşık 2 saat aralıksız inkiřaf yapılacaktır. Suyun debisine gre inkiřaf sresi arıttırılabilir ya da azaltılabilir. alıřılacak sre kadar deme yapılacaktır.

8- İř yođunluđu veya iř bitirme sresinde sıkıntı yařanmaması iin İdarenin talep etmesi halinde yklenici 2. bir sondaj makinesini getirerek 2 makine ile alıřmalarına devam edecektir. Sondaj alıřmaları 24 saat alıřacak řekilde ekibini hazır bulduracaktır.

8- Yklenici řantiyesinde en az 1 Jeoloji Mhendisi bulundurmak zorundadır. Sondajlarda kesilen materyallerin tanımlaması yapılarak kuyu debisi, statik ve dinamik seviyeler belirlenip, her kuyuya ait kuyu logları jeoloji mhendisi tarafından hazırlanarak, sondaj tamamlandıktan sonra İdareye teslim edilecektir. Ayrıca her sondaja ait resimler ekilip CD ortamında ayrı ayrı sunulacaktır.

9- Teklifi veren firma kuyu yerlerini teklif vermeden nce yerinde grmř sayılacaktır.

Nafi MAHMUTOĐLU

Jeoloji Mhendisi