

AGREGA MALZEMESİ ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Satın alınacak olan agrega malzemesinin, ocak taşından konkasörde kırılarak, kare delikli Türk Standartları nitelikleri verilmiş elekler kullanılarak hazırlanacaktır.
- 2- Satın alınacak olan Agregası: 0-5 mm (%35), 5-12 mm (%21), 12-19 mm (%30) ve 19-25 mm (%14) ebatlarında olmak üzere toplam **50.000 ton agrega malzemesi** İdaremize ait **Atabey İlçesi Harmanören mevkiisi Barla yolu üzerindeki Asfalt Plent Tesisi Şantiyesine teslim edilecektir.** Ayrıca plente kullanılacak malzemenin ihtiyacına göre muayene ve kabul komisyonu tarafından agrega boyut yüzdeleri değiştirilip **ihtiyaç olan tip (0-5;5-12;12-19;19-25 mm) malzeme yüklenici tarafından temin edilecektir.**
- 3- Agregası malzemesinin **nakliyesi Yükleniciye** aittir. (Atabey İlçesi Harmanören mevkiisi Barla yolu üzerindeki Asfalt Plent Tesisi Şantiyesindeki yatay, düşey nakliyeler İdareye aittir.)
- 4- Muayene ve kabul işlemleri İdarenin kuracağı “Muayene ve Kabul Komisyonu” marifetiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacaktır. İdare teslimi yapılacak olan mıcır malzemesi için gözle veya bilinen basit metotlarla mukavemet, kirlilik oranı ve benzeri incelemelerde bulunabilir.
- 5- Bu incelemelerde uygun olmayan malzeme tespit edilirse teslim alınmaz ve bu durum tutanak altına alınarak malzemenin iadesi yapılır. İdare gerekli gördüğü takdirde teslimat esnasında agrega malzemeler için bütün giderler yükleniciye ait olmak şartıyla laboratuvar ve analiz raporları isteyebilir.

Agregası Malzemesi Cinsi	Miktar
0-5 mm (%35)	17.500
5-12 mm (%21)	10.500
12-19 mm (%30)	15.000
19-25 mm (%14)	7.000
Genel Toplam (ton)	50.000


Uğur ÇELİKLİ
İnşaat Yük. Mühendisi


Turgut KARA
Yol ve Ulaş. Hiz. Müdürü