

2023 YILI İLÇEMİZ GENELİNDE YOL BAKIM ONARIMI İÇİN MICİR ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: 2023 YILI İLÇEMİZ GENELİNDE YOL BAKIM ONARIMI İÇİN MICİR ALIMI İŞİ

İşin Tanımı: İlçemiz genelinde mücavir alan sınırları içerisinde yol BSK asfalt çalışması, stabilize yol yapımı, kışın karla mücadele çalışmalarından kullanılmak üzere aşağıdaki malzemeler alınacaktır.

- 15.000 ton 0-5 Mıcır
- 10.000 ton 5-13 Mıcır
- 5.000 ton 13-25 Mıcır
- 15.000 ton 0-25 Mıcır
- 15.000 ton 0-70 Mıcır
- 1.000 ton 3-7 Mıcır

1- Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcır malzemesi alınacaktır. Gradasyon limitleri Yollar Fenni Şartnamesinde istenilen sınırlar içerisinde olacak, uygun olmayan malzeme teslim alınmayacaktır.

2- İdareimiz malzeme miktarlarında değişikliğe gitmekte serbesttir.

3- Satın alınacak malzeme, aşağıdaki tabloda verilen teknik özelliklere uygun olmalıdır. Laboratuvar deneyleri, T.C. Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü Araştırma Başmühendisliği Laboratuvarlarında yapılmış olmalıdır.

4- Deney sonuçlarını gösteren belgelerde, deney için numune alınan ocağın açık adresi belirtilecektir. İdareimiz tarafından üretim aşamasında bu deneyler masrafları yükleniciye ait olmak üzere başka bir laboratuvarda yaptırılabilir.

Buna göre alınacak malzeme için belirlenen asgari limitler aşağıda gösterilmiştir;

a) Termal ve Bozunma özellikleri Magnezyum sülfat deneyi % maks. (MgSO ₄)	: %16 den fazla kayıp olmayacaktır.
b) Aşınma kaybı (Los Angeles), maksimum %	: %30 den fazla olmayacaktır.
c) Soyulma mukavemeti (Katkısız veya katkılı)	: Katkısız %50 veya katkılı %70 den az olmayacaktır.
d) Agreganın su absorpsiyonu	: Maksimum %2 olabilir.
e) Yassılık indeksi maksimum %	: 35

* Sözleşme aşamasında Deney sonuçları Yüklenici firma tarafından Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunulacaktır. Deney sonuçları asgari limitler içinde bulunan firma ile sözleşme imzalanacaktır.

5- Alınacak malzemeler yüklenici firma tarafından asfalt plentine ve şantiye sahasına getirilecektir. Belediyemiz kantarında tartımı yapıldıktan sonra boşaltımı yapılacaktır.

6- Asfalt üretimi esnasında herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için idarenin sözlü yada yazılı olarak talep etmesi durumunda malzemeleri yüklenici firma en çok 2 gün içinde asfalt plenti sahasına getirecektir.

7- Agregada kil toprakları, bitkisel artıklar ve diğer yabancı maddeler bulunmayacaktır.

8- İdarenin istediği taktirde yüklenici karayolları sıcak karışım laboratuvarından elek analizi yaptırıp raporları idareye teslim edecektir. Bundan doğacak masrafları yüklenici karşılayacaktır.

İşe başlama, işyeri tesliminden sonra yapılır ve işin süresi 31.12.2023 tarihinde biter. İşin süresi içinde tamamlanmaması halinde, her takvim günü için % 0.03 oranında gecikme cezası kesilecektir.

İş bu Teknik Şartname 8 maddeden ibarettir. Tarih: 07/03/2023

Rahman Ulu
Harita Teknikeri