

TEKNİK ŞARTNAME

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce kullanılmak üzere 40.000 ton ÇEŞİTLİ EBATLARDA AGREGA ve PMT (15.000 TON 0-5mm, 15.000 TON 5-12mm, 7.500 TON 12-19mm, 7.500 TON Plentmiks (PMT)) malzemesi alınacaktır.

1-Söz konusu iş; Elenmiş çakıldan konkasörle kırılmış elenmiş çeşitli ebatlarda asfalt agregası ve temini ve bu malzemelerin idarece belirlenecek yerlere nakli yapılacaktır.

2- Temel Malzemesi; Elenmiş çakılın, Y.F.Ş.nin 67. kısmında belirtilen **Granülometri** yi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi suretiyle 5mm-19mm aralığında temel malzemesi temin edilecektir.

3- Mıcır; Elenmiş çakıldan istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcırı temin edilecektir. Tercihen 5mm-19mm Mıcır tiplerinde gerektiğinde değişiklik yapılabilecektir. Yükleniciden 0-5mm, 5-12mm, 12-19mm, 19-25mm, 25-38mm agrega malzemeleri Plentmiks (PMT) istenildiğinde aynı koşullarda temin edecektir. Değişik olduğu takdirde yükleniciye bildirilecek ve yüklenici ayrıca kaldırım dolgusu için idarenin isteği üzerine değişik türde ve çeşitte mıcır malzemelerini temin etmek zorundadır.

4- Teklif fiyatına bütün masraflar dâhildir. (figüre, yükleme, boşaltma, nakliye vb.)

5-Temel Malzemesi yol boyunca düzgün bir şekilde figüre edilecektir. Figüre ölçüleri yükleniciye kontrol Belediye Fen İşleri Müdürlüğü personellerince kontrol edilecektir.

6- Mıcır, idarece tespit edilen yol boyu depolarına geometrik ölçülerde figüre edilecektir. İdare gerektiğinde mıcır depo yerlerini değiştirecek, yüklenici bu değişikliği kabul etmek ve istenilen yeni depolara mıcırı geometrik ölçülerde figüre etmek zorundadır. Bu depo yerleri yüklenici tarafından hazırlanacaktır.

7- Temel malzemesi ve mıcırın gerektiğinde analizi yapılacaktır. Analiz masrafları yükleniciye aittir. Analiz sonuçları istenen **Granülometri** ve tipleri sağlamıyorsa, yüklenici istenilen **Granülometri** ve tipleri sağlayarak 2(iki saat) saat içerisinde mıcır ve temel malzemesini temin etmekle yükümlüdür.

8- Nakliye mesafeleri, temel malzemesi figüre alanları, mıcır depo yerleri ve Fen İşleri Müdürlüğünce gösterilen, cadde ve sokaklara yüklenici firma tarafından nakledilecektir. Teklif verildikten sonra bunlarla ilgili herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.(Mıcır-depo yerlerinde değişiklik yapılabileceği göz önünde bulundurularak teklif verilecektir.) İş programına göre talep edilmesi durumunda yüklenici günlük en az 600 TON agrega temin edebilecektir. Teminde gecikme olması durumunda sözleşmede belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

09- İşin yapımı esnasında, İdare tarafından yükleniciye teslim edilecek iş ile ilgili teknik şartname ve Yapım İşleri Genel şartnamesine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

10- İşyeri güvenliği tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici gerekli işaretlemeleri yapmak ve işyeri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

11- Yüklenici 2918 sayılı Trafik Kanununa ve hükümlerine uymakla yükümlüdür. Söz konusu iş yerine getirilirken; 3. şahısların mağduriyetine sebep olacak, trafik kazaları, çalışma emniyeti, çalıştırılan personelle ilgili doğacak tüm zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur.

12- Yüklenici taahhüdü altındaki bu işi yaparken çalıştırılacağı personelin davranışlarından sorumludur. (işyeri kurallarına uymaması ve işyerine alkollü vb. şekilde gelmesinden sorumlu olacak) İdare talep ettiği takdirde bu şekilde iş ahlakına aykırı hareket eden personeli derhal değiştirecektir.

13- Yüklenici idare tarafından kendisine verilecek iş programına göre hareket etmek ve hazırlanan iş programına uymak zorundadır.

14- Malzeme temin edilecek ocakla ilgili her şey yükleniciye ait olup, söz konusu depolama yerini, cadde ve sokaklar gezilip görülecek, her türlü nakliye mesafeleri yüklenici tarafından incelenecek tekliflerini ona göre hazırlayacaklardır. Teklif verildikten sonra nakliye mesafeleri ile ilgili herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.

Hüseyin YÜKSEL
Fen İşleri Müd. V.