

T.C.
ABANA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ ELENMİŞ ALT TEMEL
MALZEMESİ VE KUM ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. 3000 ton 0-25mm Alt Temel Malzemesi,3000 ton 5-15mm Alt Temel Malzemesi ve 500 ton Kum(İnce) (NAKLIYE DAHİL) malzeme ocak taşından konkasörle kırılmış elenmiş olacaktır.
2. İhale konusu malzeme muayene kabul komisyonunun gerek görmesi halinde TCK dan veya Özel Laboratuar Ünitelerinden alınan Yollar Fenni Şartnamesi'ne uygun kriterlerde malzeme analiz ve deney raporları yüklenici tarafından yaptırılacaktır. (Aşınma, don, tava vb. deneyler.)
3. Teslim alınan malzemenin gerekli kontrolleri teslim alma esnasında muayene kabul komisyonu tarafından yapılacaktır.
4. Alınan malzemesinin nakliyesi yükleniciye aittir.
5. Yüklenicinin şantiyesi belediyemiz depolama alanına en fazla 75 km uzaklıkta olabilir. Belediyemiz depolama alanı Konakören Mahallesi Sabri Kalafat Caddesi Üzerinde belediyenin gösterdiği dökü alanıdır.
6. Tartım işlemi, elektronik kantarda gerçekleştirilecektir. Kantar fişinin 1 (bir) nüshası idareye 1 (bir) nüshası yükleniciye teslim edilecektir. Hak edişlerin hazırlanmasında idaremize ait kantar fişleri esas alınacaktır.
7. İdare istediği zamanda istediği miktarda pey der pey alım yapabilecektir.
8. İşe başlama tarihinden itibaren 2 Ay İçerisinde idarenin talepleri doğrultusunda peyder pey olarak malzeme teslim alınacaktır.
9. İdare istediği malzeme ile ilgili teslimat tarihlerini belirtecek, yüklenici belirtilen tarihlerde teslimat yapacaktır. Yüklenici kendi iş programı doğrultusunda teslimat tarihlerinde oynama yapamaz.
10. İhale konusu malzemelerin içerisinde atık malzeme, toprak, kil olmayacaktır. Teslim edilen malzemelerde bu durum ortaya çıktığı takdirde malzeme temini işi durdurularak dökülen malzemeler yüklenici tarafından değiştirilecektir.
11. Malzemelerin teslimi sırasında teslim edilen malzemenin kuru olmasına dikkat edilecek, ıslak verilen malzeme teslim alınmayacak ve yenisi ile değiştirilecektir.


Yunus AKGÜL
Belediye Başkanı