

Yama Malzemesi Üretiminde Kullanılmak Üzere Değişik Gradasyonlarda Nakliyeli Agreganın Alım İşinin Teknik Şartnamesi

- 1- İdaremizce; Merkez ve ilçelere bağlı köy yollarında kullanılan yama malzemesini üretmek üzere değişik gradasyonlarda 0-5, 5-12, 12-19 ve 19-25 mm ebatlarındaki kırılma malzemesinin nakliyeli mal alım işi yapılacaktır. Malzemeler Karaca köy Asfalt Plant Tesisinde teslim alınacaktır.
- 2- KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, kullanılacağı tabakanın karışım gradasyonunu sağlayacak şekilde ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-5, 5-12, 12-19 ve 19-25 mm ebatlarındaki agrega hazırlanması.
- 3- Taşın; ocaklardan çıkartılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasörde kırılması ve elenmesi, granülometriyi ayarlama amacı ile yapılan ilave eleme, granülometri ve evsaf araştırma işleri, by-pass malzemesinin konkasörden alınarak uygun yerde depo edilmesi, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalara yüklenmesi, fiğüre veya depo yerinde boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
- 4- Üretim esnasında konkasörde toprak ayırıcı(by-pass) olacaktır.
- 5- İçerisinde kil toprakları ve organik madde bulunmayacaktır. Diğer zararlı maddeler maksimum %1 olacaktır.
- 6- Ocaktan yüklenen malzemeler her araç için ayrı ayrı tartılarak tartı fişleri düzenlenecektir. Tartı fişleri soğuk damgalı olacaktır. Tartı masrafları yükleniciye aittir.
- 7- Ödemeler, ödeneğin serbest bırakma dilimlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Tayfun ASLAN
İnşaat Mühendisi