

ERDEMLİ BELEDİYESİ ERDEMLİ BELEDİYESİ 2023 YILI MİCİR TEMİNİ İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL HUSUSLAR:

1. Bu iş kapsamındaki tüm işler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Karayolları ve Milli Savunma Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri, Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesi, Özel Teknik Şartname ile yürürlükteki ilgili teknik mevzuat, diğer yönetmelik ve şartname esaslarına göre yapılacaktır.
2. Yüklenici, malzeme stok alanı olarak idarenin onayladığı yerleri kullanacaktır.
3. Yüklenici işi, çevredeki trafiği olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecek, gerekirse işaretler vasıtasıyla trafikle ilgili her türlü önlemi alacaktır. Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
4. Bu sözleşme ve eklerinde açıkça belirtilmiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda, sözleşme konusu ile ilgili ve sözleşmenin imzası tarihinde yürürlükte bulunan kararname, tüzük yönetmelik ve şartname hükümleri uygulanır.
5. İdare gerek görmesi durumunda temin edilen malzemeler ile ilgili testler yaptırabilir. Bu kapsamda tüm masraflar yükleniciye aittir.
6. İşin süresi 12 aydır.
7. Alınması planlanan asfalt mıcır tipleri ve miktarları yaklaşık olarak şöyledir.
 - 7.1. 5-12 mm mıcır yaklaşık : 50.000 ton
 - 7.2. 12-19 mm mıcır yaklaşık : 20.000 ton
 - 7.3. 0-5 mm mıcır yaklaşık : 10.000 ton
 - 7.4. 0-25 mm mıcır (temel malzemesi) yaklaşık: 20.000 ton
 - 7.5. İdare istediği takdirde mıcır tipleri içerisinde alınacak miktarlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen miktarlar yaklaşık miktarlar olmakla birlikte İdarenin ihtiyacı doğrultusunda mıcır temin edilecektir. Mıcır tipleri arasında miktarları azaltmak ve/veya arttırmak idarenin inisiyatifindedir. Bu kapsamda ek bir ödeme yapılmayacaktır.
8. Temin edilen malzemenin kantardaki net tartımları hakedişlere dahil edilecektir.
9. Uygun görülmeyen malzemeler bedelsiz olarak boşaltıldığı yerden kaldırılacak ve uygun malzeme ile değiştirilecektir. Boşaltılan malzemenin kaldırılması, sahadan uzaklaştırılması vb. için gereken tüm masraflar yükleniciye aittir.
10. Teslim yeri; Erdemli İlçe Sınırları içerisindeki idare tarafından gösterilecek olan yerlerdir.
11. Yüklenici firma idarenin talep programına uymak zorundadır. İdarenin sözlü ve/veya yazılı talebine istinaden en geç 2(iki) takvim günü içerisinde istenilen miktarda malzeme idarenin göstereceği/yere nakledilecektir. İdarenin talebinin zamanında karşılanmaması durumunda günlük asgari 3.000TL/gün (ÜçBin

TL) ceza uygulanacaktır. Takip eden ilk hakedişten kesilecektir. Hiçbir şekilde idarenin malzeme talebi/talepleri geciktirilmeyecektir. İdarenin iş akışına engel olunmayacaktır.

12. Yüklenici firma tarafından malzeme temininde kullanılacak olan asgari 2 adet tır/kamyon vb. araçlara ait bilgileri(Ruhsat vs.) idareye sunacaktır.

13. Birim fiyat tarifleri

14.1. Ocak Taşından İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıdırı Temini ve Nakliyesi İşi

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıdırı hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, granülometri ve evsaf araştırması yapılması, uygun granülometriyi elde edecek şekilde kırılması, yıkanması, elenmesi, kırılmış ve elenmiş malzemenin vasıtalara yüklenmesi, idarenin gösterdiği yere nakliyesi, boşaltılması ve idarece istenilirse figüre edilmesi vb. diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Ölçü:

Teslim edilen mıdırı kantardaki net tartım miktarı(ton cinsinden)

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz ERDEMLİ-MALZEME-1'deki "Ocak Taşından İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıdırı Temini" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

1 m³ mıdırı malzeme = 1,6 ton mıdırı malzeme olarak dikkate alınır Yani mıdırı yoğunluğu sabit 1,6 ton/m³ alınmıştır. İdaremiz ihtiyaç duyduğu takdirde, gerekli gördüğü sayıda, getirilen mıdırı malzemeler alınarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yetkilendirilmiş Özel Araştırma Laboratuvarlarında, Kamu Dairelerinin Akredite olmuş Laboratuvarlarında ya da TCK, Üniversitelerin ilgili Laboratuvarlarında gerekli her türlü testleri yaptırılabilir. Bu kapsamda tüm masraflar yükleniciye aittir.

Sinan KOŞAK
İnş. Müh.

İbrahim YAZAR
Mak. Müh.

C. Tarık ERDEM
İnş. Y. Müh.

Hasan AKIRDAĞ
Fen İşl. Müd. V.