



**T.C.
BAFRA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

AGREGA ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 20.000 ton 0-5mm agrega(NAKLIYE HARIÇ), 20.000 ton 7-15mm agrega(NAKLIYE HARIÇ), 10000 Ton 15-25 mm agrega(NAKLIYE HARIÇ), 10.000 ton 0-8 mm agrega (NAKLIYE HARIÇ) malzeme ocak taşından konkasörle kırılmış elenmiş olacaktır.
2. İhale konusu malzeme muayene kabul komisyonunun gerek görmesi halinde TCK dan veya Özel Laboratuar Ünitelerinden alınan Yollar Fenni Şartnamesi'ne uygun kriterlerde malzeme analiz ve deney raporları yüklenici tarafından yaptırılacaktır. (Aşınma, don, tava vb. deneyler.)
3. Teslim alınan malzemenin gerekli kontrolleri teslim alma esnasında muayene kabul komisyonu tarafından yapılacaktır.
4. Yüklenicinin şantiyesi belediyemiz depolama alanına en fazla 25km uzaklıkta olabilir. Belediyemiz depolama alanı fen işleri asfalt şantiyemizdedir.
5. Tartım işlemi, kabul komisyonu ile belediye asfalt şantiyesindeki elektronik kantarda gerçekleştirilecektir. Kantar fişinin 1 (bir) nüshası idareye 1 (bir) nüshası yükleniciye teslim edilecektir. Hakedişlerin hazırlanmasında idaremize ait kantar fişleri esas alınacaktır.
6. İdare istediği zamanda istediği miktarda pey der pey alm yapabilecektir.
7. İşe başlama tarihinden itibaren idarenin talepleri doğrultusunda peyder pey olarak malzeme teslim alınacaktır
8. İdare istediği malzeme ile ilgili teslimat tarihlerini belirtecek, yüklenici belirtilen tarihlerde teslimat yapacaktır. Yüklenici kendi iş programı doğrultusunda teslimat tarihlerinde oynama yapamaz.
9. İhale konusu malzemelerin içerisinde atık malzeme, toprak, kil olmayacaktır. Teslim edilen malzemelerde bu durum ortaya çıktığı takdirde malzeme temini işi durdurularak dökülen malzemeler yüklenici tarafından değiştirilecektir.
10. Malzemelerin teslimi sırasında teslim edilen malzemenin kuru olmasına dikkat edilecek, ıslak verilen malzeme teslim alınmayacak ve yenisi ile değiştirilecektir.