

**OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ ÇEŞİTLİ EBATLARDA 200000 TON
AGREGA, ALIM İŞİNE AİT**

TEKNİK ŞARTNAMESİ

AGREGA

Sıra No	Malzeme Adı	Miktarı	Birim
1	Agrega	200.000	Ton

1.Alımı yapılacak agregaya; Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş olup; Teknik özellikleri T.C. Karayolları Teknik Şartnamesine uygun olacaktır.

2.İdare isteği takdirinde yüklenicinin malzeme ocağını yerinde görmeye istediği zaman, istediği kadar numune alma yetkisine sahip olup Alınan numunelerin deneyi Samsun Karayolları 7. Bölge Laboratuvarlarında yaptırılıp ücreti yükleyici firma tarafından karşılanacaktır. Yükleyici bu konuda itiraz edemez ve ek bir bedel talep edemez.

3.İstenilen Ebatlar;

0-5 mm

0-9,5mm

0-25mm

0-50mm ebatlarında olacaktır.

4.Alınacak malzeme her türlü yabancı maddelerden (kil, toprak, kum, bitkisel atık vb.) arındırılmış olarak teslim edilecektir. Aksi durumun tespiti halinde hangi aşamada tespit edildiğine bakılmaksızın malzemenin iadesi için gerekli işlemler (malzemenin yeniden yüklenmesi, nakliyesi vb.) ve malzemenin kullanımından kaynaklanan her türlü zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

5.Malzemenin nakliyesi Erbaa Belediyemiz tarafından yapılacak olup mesafe Belediyemiz sınırlarına en fazla 15 km mesafede olacaktır.

6.Malzemenin tartımı Yükleyici tarafından yapılacak olup Kendi kantarında veya güzergah üzerinde idarenin de uygun göreceği en kısa mesafede bulunan kantarda tartım yapıp kantar ücreti yükleniciye ait olacaktır.

7.Belediyemiz teknik elemanlarınca istenilen miktarda ve ebatlarında agregaya en geç 24 saat içinde hazır hale getirilecektir.

8.Yüklenici ocak sahasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Çalışma alanında oluşabilecek her türlü aksama, kaza, hasar ve zararlara karşı gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. Aksi durumlarda yüklenici iş esnasında (öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere) meydana gelebilecek her türlü kazalardan ve bu kazaların sebep olabileceği idari, sosyal, hukuki, mali ve hayati bilumum neticelerinden doğrudan doğruya sorumludur.

9.Belediyemiz tarafından talep edilen malzemeler zamanında hazır olmadığı taktirde gecikilen gün başına sözleşme bedeli üzerinde %0,3 oranında cezai işlemi uygulanacaktır. Yükleyici firma cezayı ödemediği taktirde hazırlanacak ilk hakkeğişte kesinti yapılacak ve yükleyici buna itiraz edemeyecektir.

10.Türk Standardları Enstitüsünden alınmış TS EN 13043 belgesi bulundurmak zorundadır.

11.Yükleyicii Haftanın 7 günü Sabah 08.00 ile 20.00 arasında yapmak zorundadır.

Burak DEMİR
İnşaat Mühendisi

M. Kağan Yağcı
Fen İşleri Müdür V.