

T.C
ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

**TECHİZLİ SU SONDAJ KUYUSU KAZILMASI, MUDAHALE VE
DERİNLEŞTİRİLMESİ YAPIM İŞİ
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-İŞİN KONUSU:

Bu teknik şartname, bağlı bulunduğu sözleşme ve ekleri gereğince, Cizre ilçesi Yeşilyurt Köyü ve Çavuşköy ile İdil İlçesi Tepecik köyü 3 adet su sondaj kuyusu kazısı müdahale ve Derinleştirme bu kuyulara ait plan form ve raporun tanzimi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin tamamlanmasından ibarettir.

2-GENEL HÜKÜMLER:

a.Sondaj kuyuları İl Özel İdaresi adına açılacaktır.

3-PERSONEL:

a.Yüklenici açılacak kuyular için iş başında görev yapacak bir adet Jeoloji mühendisi ve sondör bulunduracaktır.

b.Yüklenici yapacağı iş ve çalıştıracağı işçiler için vergi sigorta işsizlik sigortası ve fonlardan dolayı ilgili kurum ve kuruluşlara direkt olarak sorumludur.

c.Yüklenici elemanlarının 506 sayılı SSK, 4857 sayılı iş kanunu ile diğer yasalardan doğan hakları yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Bu konuda yüklenicinin idareden bir talebi olmayacak ve bu nedenlerden dolayı doğacak tüm tazminatlar yükleniciye ait olacaktır.

d.Yüklenicinin çalıştıracağı işçilerin iş yerinde uğrayacağı iş kazaları ve sonuçlarından yüklenici sorumludur. Bütün hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve doğrudan yükleniciye ait olacaktır.İşin ifası sırasında yüklenici elemanlarının 3.kişilere verebilecekleri tüm zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacaktır.

4-MAKİNA PARKI:

a.Yüklenicinin sözleşme ve eklerindeki hükümlere uygun ve HJE de istenen kuyu tiplerini gerçekleştirebilecek 500 m lik kuyu açabilecek sondaj makinesi kullanacak kapasiteye sahip olduğunu belgeyerek idareye verecektir. Sondaj makinesi veya diğer ekipmanın yüklenicinin kendine ait olması zorunlu değildir.

b.Sondaj çalışmalarında kullanılacak her türlü ekipman yeterli sayıda ve kapasitede olmak üzere mahalde bulundurulacaktır.

c.Sondaj kuyusu açılması sırasında gerek görülmesi halinde en az 20 bar 900 CFM kompresörlü makine ile sondaj kuyusu açılacaktır.

5-KUYU YERİ:

a.Kuyu yeri yüklenici tarafından işin başlaması öncesinde görülecek, bu yerin uygunluğu yüklenici tarafından hazırlanacak bir tutanakla idareye bildirilecektir.

b.Yüklenici sözleşmede yer alan hükümlere uygun olarak en kısa zamanda işe başlayacaktır. Bu konuda yüklenici tarafından ileri sürülecek mazeretler idarece göz önüne alınmayacak, işe geç başlanması durumunda sözleşmede yer alan cezai müeyyideler işleme konulacaktır.

6- SU SONDAJ İŞLEMLERİ:

a.Kuyu Derinliđi ve apı:

1.Sondaj yapılacak sahada açılacak kuyunun apı 12 1/4 (İn) olacaktır. Kuyuda herhangi bir nedenle geniş apla alıřmak gerekirse idare tarafından görevlendirilen teknik elemanın uygun görmesiyle istenilen metrajda kullanılacaktır. Tehiz planı ve inilecek tehiz borusu derinliđi, miktarı ve apı aynı řekilde teknik elemanın onaylaması ve talimatı dođrultusunda belirlenecektir. Kuyu derinlikleri Hidrojeolojik Etütlerde tanımlanan metrajlarda olacaktır. Tanımlanan derinliklerde açılacak kuyularda su verebilecek formasyonlar ve muhtemel derinlikleri etütte yaklaşık olarak ifade edilmiştir. Bu nedenle yüklenici sondaj kazı aşamasında dikkatli olmalı ve su verebilen formasyonların başlangı ve bitiş seviyeleri dođru bir řekilde tespit edilmelidir.

2.Su verebilecek formasyonların HJE de belirtilenden farklı olması durumunda kuyu derinliđi idarece uygun görülen řekilde revize edilebilir. Kuyu derinleřtirebilir.

3. Kuyu müdahalesi ve Derinleřtirilmesi yapılacak ünitelerde kazı ve müdahale sırasında olabilecek takım sıkıřması, takım kesmesi gibi durumlarda yüklenici sorumludur.

b.Kuyunun Düşeyliđi:

1.Kuyunun düşeyliđinin sağlanması bakımından sondajın başlangıcında ve devamı sırasında sondaj makinesinin tam tesviyede takoza alınması şarttır.

2.Kuyunun eğri kazılmaması için yüklenici gerekli sondaj ekipmanını kuyu yerinde bulunduracaktır.

3.Düşeyden kaçma sebebi ile kuyu kuyular tehiz edilemez veya yıkama ve inkiřaf takımları gerekli derinliđe indirilemez, su tecrübe alıřmaları sırasında derin kuyu pompası indirilemez. Bir tıkanıklık olduđu tespit edilirse kuyu kabul edilmez.

c.Numune Alma:

Sondaj esnasında geilen tabakaların sıhhatle tespit edilebilmesi için her tabaka deđişiminde ve her metrede bir defa sediman numuneler alınacaktır. Bu numuneler tabaka cinslerinin tespiti için numune sandıklarında muhafaza edilecektir.

7-DİĐER HÜKÜMLER:

a.Kuyunun kazı aşamasında herhangi bir derinlikte kuyuda meydana gelebilecek takım sıkıřmaları, takım kopmaları, makine arızaları ve benzeri gibi diđer sebeplerden dolayı kuyu terk edilmek zorunda kalındığında yüklenici idarenin göstereceđi yerde yeni bir kuyuyu kazmak zorundadır. Böyle bir durumda yüklenici terk edilen kuyuda kazılmış metrajların maliyeti için idareye herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

b.Yüklenici idareye tij, matkap, tahlisiye, bentonit, mazot, yađ ve benzeri gibi hiçbir malzeme talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici alıřmalar için gerekli olabilecek her türlü malzemeyi önceden hazır halde bulunduracaktır.

c.İřin süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 90(altmış) gündür. Ancak takım sıkıřması, kuyu yıkılması ve tahlisiye işlemleri gibi teknik nedenlerden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler süre uzatılmasına sebep kabul edilir ve yüklenicinin istemesi halinde sözleşme süresine eklenir. Ancak bu süre en fazla 30 gün olabilir.

d.Her ne olursa olsun bir kuyunun terk edilmesi söz konusu olursa kuyu tamamen yüklenici tarafından kil ve toprakla doldurulacak ve kuyu ađzı üst seviyesi zeminle bir olmak üzere 2m * 2m*0,50m ebadında beton plaka ile kapatılacaktır.