

T.C.
MANAVGAT BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: TEMEL MALZEMESİ (FİLLER) , ASFALT MICIRI VE KUMU ALINMASI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	F-001	Makine ile elenmiş granülometrik kum- çakıl (Filler) temini ve nakli	Ton	45.000,00	
		Teknik Tarifi: KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, makine ile elenmiş granülometrik kum, çakıl (FİLLER) hazırlanması ve iş yerine nakli Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Kum ve çakılın; ocaklardan veya derelerden çıkarılması, depolanması veya taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, granülometriyi elde edecek şekilde elenmesi, elenmiş malzemenin vasıtalarla yüklenmesi, Konkasörden fiğüre veya depo yerine kadar taşınması , kantarla (2 farklı) tartılması iş yerinde boşaltılması, fiğüre edilmesi, granülometri ve agrega özellikleri araştırma işlerinin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri. Ölçü :Malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.			
2	F-002	Ocak Taşından İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asphalt Micır Temini ve nakli	Ton	15.000,00	
		Teknik Tarifi: KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, kullanılacağı tabakanın karışım gradasyonunu sağlayacak şekilde ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş ve yıkanmış muhtelif ebatlarda (% 50 si 12,5 mm-19mm agrega ve %50 si, 05 mm- 12mm / 07 mm- 15mm agrega olmak üzere) hazırlanması, iş mahalline kadar getirilmesi. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : 1- Taşın; ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalarla yüklenmesi, ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasörde kırılması ve elenmesi, granülometriyi ayarlama amacı ile yapılan ilave eleme, granülometri ve evsaf araştırma işleri, by-pass malzemenin konkasörden alınarak uygun yerde depo edilmesi, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalarla yüklenmesi, fiğüre veya depo yerinde boşaltılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar. 2-Gerekli makinelerin iş başında temini, suyun; motopomla hazırlanması, yıkama yerine kadar taşınması ve yıkama makinesine verilmesi, kum ve çakılın yıkanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar. 3- Konkasörden yada yıkama yerinden fiğüre veya depo yerine kadar taşınması , malzemenin fiğüre edilmesi veya kantarla (2 farklı) tartılması bedeli. Ölçü :Malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.			
3	F-004	Elenmiş kum(0-5mm)(temini nakliye dahil)	Ton	7.500,00	
		Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, elenmiş ve yıkanmış kum temini. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: Makine ile tüvenan malzemedan elenmiş ve yıkanmış kumun temini, yüklenmesi, boşaltılması ve işyerine naklinin yapılması da dahil gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri. Ölçü :Malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.			